

Byggnadsplanebestämmelser till förslag till byggnadsplan för fastig-
heten Grovsta 8⁵ i Länna socken, Roslags-Länna kommun.

§ 1.

Inledande bestämmelser.

Inom byggnadsplaneområdet får icke i byggnad förekomma anord-
ning, för vars användande avloppsledning är nödvändig.

*Undan-
tages
från
färdskäl-
löse.*

§ 2.

Byggnadsplaneområdets användning.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 3.

Mark, som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 4.

Byggnadssätt.

Med B betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras
fristående.

§ 5.

Tomtplats storlek.

Tomtplats må icke givas mindre areal än 2000 kvadratmeter.

§ 6.

Antal byggnader och byggnadsyta.

Å tomtplats må endast uppföras ett bostadshus jämte erforderliga
uthus.

Av tomtplats må högst 120 kvadratmeter bebyggas.

§ 7.

Våningsantal och byggnads höjd.

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en
våning.

Huvudbyggnad må icke uppföras till större höjd än 4,0 meter.

Uthusbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

§ 8.

Byggnads inredning.

I boningshus må icke mer än ett kök inredas. Boningsrum må icke inredas i uthus.


Norrtälje den 14 maj 1961.

Olof Dahlqvist
Lantmätare

Tillhör Roslags-Länna kommunalfullmäktiges beslut av den 26 februari 1965 under § 7.

Nils Engström
fullm. sekreterare

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



Förslag till byggnadsplan

över fastigheten

Grovsta 8⁵

i Länna socken, Roslags-Länna kommun
upprättad Reviderat år 1964
år 1961 av

Olof Dahlqvist
Lantmätare

Grundkarta upprättad år 1961 av

Olof Dahlqvist
lantmätare

Tillhör Roslags-Länna
kommunalfullmäktiges
beslut av den 26 febr.
1965 under § 7

NILS ENGSTRÖM
fullm. sekreterare

År 1962 den 4 juni c. fastställdes denna
Byggnadsplan på sitt länsstyrelsens beslut samma dag
såvitt avseer, och på enligt 150 § 3 st. byggnadslagen talan icke
fullföljdes mot nämnda beslut, varför dessamma omedelbart vunnit
lägg knäp, betygat, Stockholm & landskapsrådet som ovan.

Bo Ljungberg

Bo Ljungberg

Kopieras likvärdigt med originalen
bestyckas i tjänsten

Sjölöf

Beteckningar

- Befintliga förhållanden
- punkt i rutät
- polygonpunkt
- gränspunkt
- fastighetsgräns
- väg
- befintlig byggnad
- åker
- dike
- berg
- sänk murh
- sjöstrand
- brunn

Byggnadsplaneförslaget

- gräns för byggnadsplan
- områdesgräns
- bestämmelsegräns
- gränslinje ej avsedd att fastställas
- område för bostadsändamål
- område som ej får bebyggas
- allmän plats, park
- allmän plats, vägmark
- I antal våningar
- tomtgräns ej avsedd att fastställas

