



BETONGPÄLOR
 25 x 38 EKELÄCKT
 19 x 25 STRÖLÄCKT c 600
 PAPP YÄM 1200/50
 19 mm RÄSPONT
 50 x 150 RÄSATZ c 900
 50 + 100 MIN. ULL
 0,15 mm P.Y.C.
 PÄVEL
 180 - 250 TAKSATZ AV TIMMER c ~ 1000

125 mm HAUDBILST GRANTIMMER
 30 x 80 mm MINERALULLSFILT
 KORKREIBAND

SYLLISOL. RW 581 EL. LIKV.

50 mm KORK GJUTES FAST
 NÄTAD PUTS UTF. ENL. ANV.
 HUS-AMA 72 L-3

0 Z 17 -
 12 I U.K -

SKELLEPTEA KOMMUN
 BYGG. EN DEN
 18 SEP 1974
 Dnr 1974.253 LIII 334

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

ÖVERBYGGNAD ÄR PREFABRI-
 SERAD, FABR. LÖVÅNGERSTUGO
 VÄGGAR, TAK OCH GOLF ENLGT
 FABRIKANTENS STANDARD
 UNDERGRUNDEN FÖR
 BYGGNADEN ÄR EN S.K
 GRUS&S, VÄRFÖR
 GRUNDLÄGGNING SKER
 PÅ ICKE TJÄLFÄRLIG MARK

ANVISNINGAR

BETONG: K 250 KLASS II
 ARMERING: KS 40 SS 26
 KPS 50
 TÄCKSKIKT: 50 mm KOT K&S
 30 mm ÖVRIGT

MARTIN MARKLUND
 FRITIDSHUS

OSTANBÄCK 9:16

berth ekvall ab rådgivare i byggnadsfrågor							
BE NYGATAN 57 931 00 SKELLEPTEA TEL. 0910/172 40			REV.	ANT.	AVSER	SIGN.	DATUM
KONSTR. <i>Berth Ekvall</i>			DEKLARATION				
RITAD F.OI	DATUM 74 08 04	SKALA 1:20	REG. NR 1284	RITN. NR 5	REV.		