

BILAGA TILL LEDNINGSANVISNING

Villkor vid utförande av markarbeten intill Eskilstuna Energi och Miljös VA-anläggningar

1. Avstängning av vatten

Om vattenservisventil ska stängas för arbete inom tomtmark, kontakta vår kundservice på kundservice@eem.se eller tel. **016-710 23 00** minst fem arbetsdagar före avsedd vattenavstängning.

Ventilen tillhör Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och får endast öppnas/stängas av vår personal.

2. Schaktning inom tomtmark

Serviledningar för vatten och avlopp inne på tomtmark är fastighetsägarens egendom och ansvar. Dessa finns ej dokumenterade på ledningskartan. Det kan finnas vissa undantag, exempelvis om fastigheten är mycket stor eller har avstyckats. Har du specifika frågor så går det bra att kontakta kundservice.

3. Säkerställ åtkomst till VA-anläggningarna

EEM får ej hindras från åtkomst till vår anläggning genom inhägnad, bodetablering/upplag, schakt eller dylikt.

4. Avstånd vid schaktning

All schakt närmare än 1,0 meter från VA-anläggnings ytterkant ska utföras genom handgrävning. *(Med handgrävning menas grävning med spade, skyffel eller liknande. Tryckluftsspett eller andra verktyg av denna typ får inte användas.)* Schaktning i närhet av trycksatt ledning får ej utföras utan att du är förvissad om att ledningen är förankrad eller att annan nödvändig åtgärd är utförd.

5. Avstånd vid styrd borring, spräckning, tryckning eller borring för geoteknisk undersökning.

Det ska vara ett fritt avstånd på minst 3 meter i sid- och höjddled mellan ytterkanten på befintlig VA-anläggning vid styrd borring, spräckning, tryckning eller borring för geoteknisk undersökning. Korsande av VA-anläggning skall alltid ske vinkelrätt.



6. Höjduppgifter på VA-anläggningar

Om information om vattengångshöjder behövs för schaktarbetets utförande, kontakta kundservice så vidarebefordrar de ärendet till ansvarig GIS-tekniker.

7. Tillträde till EEMs anläggningar

Av arbetsmiljöskalet är det förbjudet att utan tillstånd gå ner i brunnar eller på annat sätt beträda våra VA-anläggningar.