

Räddningstjänsten Sydost

Enheten för sotning och
brandskyddskontroll
Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2026-03-23

Diarienummer
1510200-2214721-1

Utfärdare

Räddningstjänsten Sydost
Enheten för sotning och brandskyddskontroll
Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Adressat

Gun Ahlqvist DB

Nyemålavägen 6
384 71 TIMMERNABBEN

Fastighet

Fastighetsbeteckning Nyemåla 4:10	Ägare Gun Ahlqvist DB	Brukare/Innehavare Gun Ahlqvist DB
Fastighetsadress Nyemålavägen 6	Nyemålavägen 6 384 71 TIMMERNABBEN	Nyemålavägen 6 384 71 TIMMERNABBEN
Kontrolldatum 2026-03-19		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Öppen spis	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel 14x27 ca 4m	Tegelskorsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2026-03-23

Diarienummer
1510200-2214721-1

Utfärdare

Räddningstjänsten Sydost
Enheten för sotning och brandskyddskontroll
Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.50	Spjäll bristfälligt. Rökgasspjäll sluter ej tätt.	Information
1.60	Montering eldstadsplan. Befintligt Eldstadsplan är för litet. Eldstadsplanet framför en öppen eldstad ska täcka en radie av 1 m från eldhärdens centrum.	Information
3.10	Avstånd till brännbar byggnadsdel Murstocken i köket är klätt med panel dikt emot murstocken där rökkanalen går. Rekommendation att ta bort panelen.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Victor Kämpe

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.

Fyll i:

- OCR nummer som du hittar uppe till höger på fakturan
- Avsändare
- Belopp som står på fakturan

Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot

PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A

Meddelande till betalningsmottagaren

Till PlusGirokonto/personkonto

OCR:

4822903-3

Betalningsmottagare (endast namn)

Räddningstjänsten sydost

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

#04#

Klipp längs den streckade linjen

Blankett för betalning via Privatgirot

PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A

Meddelande till betalningsmottagaren

Till PlusGirokonto/personkonto

OCR:

4822903-3

Betalningsmottagare (endast namn)

Räddningstjänsten sydost

Avsändare (namn och postadress)

Svenska kronor

öre

#04#