

OFFERT

260428

Mikael Erkas
Gamla Bromstensvägen 53
Bromma

*Förutsättningar: Gammastrålning låg, 0,1 – 0,15 uSv/h - radongasen härstammar ifrån marken.
Självdraagsventilation.
Tidigare uppmätt radonvärde 290 Bq/m³ i källare.*

Radonsug med 4 - 6 sugpunkter inklusive snedborrningar genom grundmurar monteras för att skapa ett undertryck i marken och på så vis förhindra att markluft läcker in i huset.

Ett 10 cm hål borrar i bastu, i pannrum/även snedborrning att mynna under plattan i hall, i trappförråd samt i kontor/sovrum.
Fläkt monteras i önskat biutrymme.

Hålen grävs ut ordentligt på singel och jord så att sugkammare skapas.
Rördragning med 10 – 12 cm ventilationsrör.

Fläktarna är av fabrikat CA Östberg, IRB 125 EC, ljuddämpade inbyggnadsfläktar, med hög kapacitet låg ljudnivå och låg strömförbrukning (EC fläktar).
Ljuddämpare monteras på utblåset.
Varvtalet regleras med inbyggd potentiometer.

Med radonsugen i gång utrönas med hjälp av rökampull var läckorna i bottenplattan finns.

Läckorna tätas där det inte finns risk för fuktproblem till exempel uppreglat golv. Som tätningsmedel används mögelresistent mjukfog.

Elinstallation av behörig elektriker ingår. Vi städar av efter oss
Kontrollmätning av radongashalt med kontinuerlig radongasmätare under minst 48 timmar.
Mätvärdena kan läsas av i app. Långtidsmätning med spårfilm ingår.

Vi städar efter oss.

Pris inklusive moms för radonsug Kr 61200.

Material Kr 20100, arbete 41100.

Pris efter rotavdrag inklusive moms Kr 48870.

ROT-avdrag är preliminärt avräknat i offerten enligt gällande procentsats vid offertdatum.

Slutligt ROT-belopp fastställs av Skatteverket i samband med utbetalning.

Vid förändrade regler eller om kunden inte har rätt till avdraget justeras fakturabeloppet i motsvarande grad.

GARANTIER: 2 års fläktgaranti. 2 års installationsgaranti.

Trygghetsgaranti: Arbetet faktureras efter kontrollmätning och att ni godkännt installationen.

Garanti lämnas på radongashalt understigande 200 Bq/m³ i källare och i årsmedelvärde.

Offertens giltighetstid: 90 dagar

Övrigt: Beställaren ser till att det är undanröjt i de utrymmen där montering ska ske.

Vi är ansvarsförsäkrade.

Betalningstid: 10 dagar från fakturadatum

Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 1.4% per månad.

Med vänlig hälsning

Comnet AB - Radonsanering

Thomas Lindhe

0706560818

info@radonsanering.se