



**Teckenförklaring**

- Gemensamhetsanläggning, blivande ga:7
- Gemensamhetsanläggning, blivande ga:8
- Figur
- BERGA** Trakt
- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2, 1:3, 1:4 Fastighetsbeteckning
- 1:2** Fastighetsbeteckning, blivande
- Gränspunkt
- Gemensamhetsanläggning
- Ledningsrätt
- Gemensamhetsanläggning
- Byggnad
- Småväg
- Småväg enkel standard
- Gångstig

Nybildad fastighet, figur 1 = Flohult 1:57  
 Nybildad fastighet, figur 2 = Flohult 1:58  
 Nybildad fastighet, figur 3 = Flohult 1:59

Nya gränser: 15108-15113, 15109-15112, 15110-15111

Nybildade gemensamhetsanläggningar = Flohult ga:7  
 Flohult ga:8

Beskrivning, se förrättningshandlingarna

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstyckat område.

Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.

För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Fredrik Hedelund.

**Teknisk beskrivning**

Koordinatlista	Norr	Öst	Markering
Pkt 15102	6 376 846,02	172 830,17	Ej återfunnen, transformerad
15103	6 376 773,29	172 920,00	Ej återfunnen, transformerad
15104	6 376 743,67	172 899,12	Råsten
15107	6 376 804,75	172 820,58	Råsten
15108	6 376 830,29	172 849,68	Rör i berg, ny
15109	6 376 800,25	172 886,74	Rör i mark, ny
15110	6 376 786,60	172 903,58	Rör i mark, ny
15111	6 376 751,14	172 889,52	Rör i sten, ny
15112	6 376 771,25	172 863,66	Rör i mark, ny
15113	6 376 800,54	172 826,00	Rör i mark, ny

Koordinat kvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m  
 Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00  
 Framställd genom: Nymätning

**Förrättningskarta**

Kartblad KA1  
 Ärendenummer: O25988  
 Orig.format: A3S  
 Upprättad år: 2026  
 Avstyckning, anslutning till ga och anläggningsåtgärd berörande Flohult 1:3

Kommun: Mark  
 Län: Västra Götaland

Förrättningslantmätare  
 Se digital signatur

