

2026-04-07

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Häggbäret 5
Byggnadens adress: Olsätersgatan 112
654 68 Karlstad

Exponeringstid: 2026-03-14 **Till** 2026-04-07
Mätinstrument: R3 Radonscouter

Hustyp: 2 plans hus med betongplatta på mark
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Vet ej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 2-10°C

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum: **50 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum övre plan: **50 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast rådgivande och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
OBM -Gruppen



Göran Rönnerfjäll