



FINS PÅNG

**Handläggare**

Elin Håkansdotter Magnusson  
Bygg- och miljöenheten  
Miljöexp: 0122-852 35

**Datum**

2017-08-25

**Beteckning**

Dnr: M-2017-475

Nils-Erik Sandén  
LÄMMETORP ÅSEN 1  
61291 FINS PÅNG

## **Besiktning utlåtande avloppsanläggning fastigheten LÄMMETORP 2:23.**

---

### **Närvarande vid besiktning**

Elin Håkansdotter Magnusson och Henrik Widgren

### **Bygg- och miljöenhetens iakttagelser**

Slamavskiljaren utgörs av en trekammarbrunn i plast med en våtvoly m på ca 2 m<sup>3</sup> och var utan anmärkning.

Fördelningsbrunn finns. Det fanns flytslam i fördelningsbrunnen. Slammet bör samlas upp och flyttas till första kammaren i slamavskiljaren så att det inte riskerar att följa med ut i efterföljande bädd.

Spridningsledningarna belastas inte lika. Portar (så kallade skibord) bör justeras så att spridningsledningarna belastas jämnt. Portar är för lågt placerade och behöver höjas.

Efterföljande rening består av en infiltrationsanläggning. Det stod 2 cm slam i spridningsledningarna vilket försämrar anläggningens funktion. Slammet kan spolats ur i samband med slamtömning om behovet påtalas för Finspångs tekniska verk vid avisering om tömning.

### **Bedömning**

Anläggningen har mindre brister som beskrivits ovan. Förbättrande åtgärder behövs för att avloppsanläggningen ska fungera som avsett.

### **Bygg- och miljönämndens åtgärder**

Ny besiktning av avloppsanläggningen planerad om 5 år. Om kraven ändras eller bygg- och miljönämnden beslutar att utföra något riktat projekt kan besiktningen tidigareläggas.

### **Avgift**

För bygg- och miljöenhetens inspektion debiteras en timavgift á 920 kr. Avgiften erläggs mot faktura.

### **Bygg- och miljöenheten**

Elin Håkansdotter Magnusson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör