

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

271818

Besiktningsdatum

2022-12-07

Beställare

WASS JONAS

SANDSTENSVÄGEN 12

81152 SANDVIKEN

Besiktningsföretag

Skorstensfejarna

Sandviken-Hofors AB

Stationsgatan 8

811 33 Sandviken

Systemets installationsplats

WASS JONAS

SANDSTENSVÄGEN 12

811 52 SANDVIKEN

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

SANDSTENSVÄGEN 12

Beteckning

SÄTRA 2:45

Ägare

WASS JONAS

Registernummer

11404

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Primär	Matrum/plats	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Joakim Rosenling

Behörighetsnummer

SSR-1914

Datum

2022-12-07

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Thorma Milano 2		TYP	Braskamin - Primär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft		KANAL	S1.1	
				CE	Ja	
					NÖDVÄNDIG	12 Pa
					UPPMÄTT	23 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Matrum/plats		8 m	105		E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Landy Vent Alpha DS		LÄNGD	8 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	
	EGENSKAPSDEKLARATION	T600-N1-D-Vm-L50024-G				
					KRAV	2,0 l/s m ²
					AVTALSKRAV	Saknas
					UPPMÄTT	Ej utförd

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Bärläktsteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
21	-6	1002

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Röckanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Installationsbesiktning av braskamin med tillhörande röckanal.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig