

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

339623

Besiktningsdatum

2026-05-25

Beställare

Alexandersson Roland
Slättvägen 17
14732 Tumba

Besiktningsföretag

Skorstensfejarna LJ AB
Koppargatan 6
602 23 NORRKÖPING

Systemets installationsplats

Alexandersson Roland
Lundbyslingan 45
645 94 Strängnäs

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Lundbyslingan 45

Beteckning

Strängnäs-lundby 2:33

Ägare

Alexandersson Roland

Registernummer

11682,2

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Sekundär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Roger Roos

Behörighetsnummer

7112-02

Datum

2026-05-27

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd anggett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Handölkassetten		TYP	Braskamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5-11	
	FÖRBR.LUFT	Separat/rumsluft		KANAL	S1.1	
				CE	Nej	
					NÖDVÄNDIG UPPMÄTT	12 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Allrum		3,7 m	150	2 x 45	E1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Landy Facil	LÄNGD	3,7 m	KRAV	2,0 l/s m²
	MATERIAL	Metall	CE	Ja	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION T450-N1-Vm-L500060-G100				UPPMÄTT	0,3 l/s m²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd	CW Lundberg	Metall	Nej
TS1.2	Takstege	CW Lundberg	Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	8	1004

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Inget behov föreligger
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig