

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

300606

Besiktningsdatum

2024-04-15

Beställare

EDBLOM FOLKE
UTANLANDSJÖ 113
891 95 ARNÄSVALL

Besiktningsföretag

Öviks Sotningsdistrikt AB
Kvarntorpsvägen 1
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Systemets installationsplats

EDBLOM FOLKE
UTANLANDSJÖ 113
891 95 ARNÄSVALL

TEKNISKA EGENSKAPER:

- 1. Drift och skötsel
- 2. Eldstad
- 3. Rökkanal
- 4. Skydd mot brandspridning
- 5. Utsläpp till omgivningen
- 6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögkastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

UTANLANDSJÖ 113

Beteckning

UTANLANDSJÖ 1:22

Ägare

EDBLOM FOLKE

Registernummer

3627

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E4	Öppen spis insats - Primär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Joel Skantz

Behörighetsnummer

3019-03

Datum

2024-04-15

Detta protokoll är digitalt signerat



TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK
E4	FABRIKAT	Dovrekassetten	TYP	Öppen spis insats - Primär	NÖDVÄNDIG
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	6	UPPMÄTT
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.2	
			CE	Nej	

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.2	Rökkanal	Allrum		6 m	130		E4

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.2	FABRIKAT	Westaflex INOX-D	LÄNGD	6 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Tegel m. foderrör	CE	Ja	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450-N1-W-Vm-L50012-G			UPPMÄTT	0,3 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej
TS1.3	Arbetsplattform		Metall	Ja

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
23	6	997

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Röckanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av en begagnad insats i öppenspisen, slang i skorstenen. Installationen är utförd enligt BBR:s byggregler. Arbetshöjden vid skorstenen överstiger 1,2m, får max vara 1,2m

Åtgärdsförslag och kostnader

Montera en arbetsplattform vid skorstenen.

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Svårt att nå vid sotning.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Kontroll av takskyddet sker vid nästa ordinarie besök.