

Förslag till byggnadsplan för delar av fastigheten  
Djurstad 3:2, Djurstadtorp 2:1 m fl, Föra socken,  
Borgholms kommun, Kalmar län.

## BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER

### 1 § BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

#### 1 mom Byggnadsmark

Med B betecknat område får användas endast  
för bostadsändamål.

#### 2 mom Specialområde

Med Es betecknat område får användas endast  
för transformatorstation och därmed samhörigt  
område.

### 2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke  
bebyggas.

### 3 § BYGGNADSSÄTT

Med F betecknat område får bebyggas endast  
med hus som uppförs fristående.

### 4 § ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS

1 mom På tomtplats som omfattar med F betecknat  
område får endast en byggnad uppföras.

2 mom På tomtplats som omfattar med F betecknat  
område får byggnad icke uppta större areal  
än 100 m<sup>2</sup>.

### 5 § VÄNINGSAANTAL

På med romersk siffra betecknat område får  
byggnad uppföras med högst det antal våningar  
som siffran anger.

### 6 § BYGGNADS HÖJD

På med I betecknat område får byggnad icke  
uppföras till större höjd än 3,0 meter.

### 7 § TAKLUTNING

Tak får ges en lutning mot horisontalplanet  
av högst 25°.

133 198 217 42 001 001

8 § UTFARTSFÖRBUD

Utfart må icke anordnas över områdesgräns  
som jämväl betecknats med ofyllda cirklar.

Kalmar den 29 januari 1973, Reviderade 17 september 1973

K-KONSULT

*Owe Larsson*  
Owe Larsson  
Arkitekt SAR

*B Söllscher*  
B Söllscher  
Ingenjör SBR

Rubrikens registerbeteckning ändrad 1974-01-18.

Tillhör kommunfullmäktiges beslut  
vid sammanträde den 31 maj 1974, § 64  
betygar: *Alden Karlsson*  
Alden Karlsson  
KF:s ordf

Att fotostatkejian överensstämmer  
med original, bevisas

*Ewa Lindberg*

Tillhör Enastyrkans i Kalmar län beslut  
den 17 februari 1975

*Ewa Lindberg*