

Byggnadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å fast. Kårehamn 3:1, 3:2, Köpingsviks kommun, Kalmar län.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar.

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående.

§ 5.

Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats.

Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en byggnad uppföras.

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får byggnad icke upptaga större areal än 200 m².

§ 6.

Våningsantal.

Mom. 1. Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

Mom. 2. Utöver angivet våningsantal får vind icke inredas.

§ 7.

Byggnads höjd.

Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter.

§ 8.

Taklutningen.

Tak får givas en lutning mot horisentalplanet av högst 25°.

Kalmar den 2.11.1964

Kommunernas Konsultbyrå - LBF

Kalmar

Sven Boysen

/Sven Boysen/

Arkitekt SAR

B. Söllscher

/B. Söllscher/

Ingenjör.

Reviderade den 6.7.1965

Tillhör Köpingsviks kommunalfullmäktiges beslut av den 20.10.1965.

Kenn O. Larsson
.....

ordf.

Tillhör länsstyrelsens i Kalmar län beslut
den *27 januari* 19*66*

På tjänstens vägnar:

Gunnar Bergström

Bestyckes på tjänstens vägnar:

Arvid Carlsson