



Datum: 2012-09-05
Diarie nr: 2012-0298
Beteckning: Holmängen 1:5
Handläggare: Elisabet Hedström
Direktnr: 0322-61 63 25
Epost: elisabet.hedstrom@alingsas.se

Jerker Hall
Loo Holmängen 875
466 95 Sollebrunn

Inspektion av enskild avloppsanläggning

Ärende

Miljöskyddskontoret inspekterar enskilda avloppsanläggningar i Antens tillrinningsområde. Syftet med inspektionerna är att kontrollera anläggningarnas funktion. Målet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla kraven på godtagbar rening.

Vid inspektionen av er fastighet Holmängen 1:5 den 29 augusti 2012 noterades följande:

Avloppsanläggningen betjänar ett åretruntboende hushåll. Till er avloppsanläggning avleds spillvatten från vattentoalett samt bad-, disk och tvätt.

Vid inspektionen framkom att er avloppsanläggning består av en slamavskiljare i form av en trekammarbrunn och efterföljande rening i form av en markbädd.

Anläggningen har tillstånd från 2001. Enligt tillståndet ska anläggningen bestå av en slamavskiljare och en markbädd.

Bedömning

Vi upptäckte inte några allvarliga brister i avloppsanläggningen och inga omfattande åtgärder krävs i dagsläget. Vi såg dock att:

Luftningsröret vid markbäddens fördelningsbrunn saknade huv. En god ventilation av bädden är viktig för att reningen ska fungera som avsett. Luftningsrören bör skyddas med huvar som hindrar skräp från att ramla ner i luftningsrören och påverka syresättningen av bädden.

Vi vill att ni informerar oss på miljöskyddskontoret så snart ni åtgärdat bristerna. Då kan vi ta bort anmärkningen ur vårt avloppsregister.

Lagstiftning

Av 26 kap 1 § i miljöbalken framgår att Miljöskyddsnämnden i nödvändig utsträckning ska kontrollera att balkens bestämmelser efterlevs, för att säkerställa syftet med miljöbalken.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken skall skada och olägenhet för människors hälsa eller miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått. Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet, t.ex. utsläpp av avloppsvatten, kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är den som bedriver verksamheten som ansvarar för att vidta försiktighetsmått.

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar utföras.

Goda råd

Regelbunden tillsyn och slamsugning är av grundläggande betydelse för avloppsanläggningens funktion och livslängd. Slamavskiljaren ska normalt sett tömmas minst en gång per år. Om slamavskiljaren är överdimensionerad kan Miljöskyddsnämnden bevilja dispens för glesare tömningsintervall. Om slamtömningsentreprenören har missat att tömma er slamavskiljare, kontaktar ni Tekniska kontorets Driftledning Avfall via kommunens växel, tel 0322-61 60 00.

För att slamavskiljaren ska fungera på ett bra sätt rekommenderar Miljöskyddskontoret att ni fyller avskiljaren med vatten direkt efter slamtömning. Om slamavskiljaren vattenfylls direkt efter tömning minskas risken för att flytslam ska komma ut i bädden.

Exempel på vad som ska kontrolleras på enskild avloppsanläggning finns i Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning", som bifogas denna inspektionsrapport.

Om ni har eller senare kommer att installera ett dricksvattenfilter, som ska backspolas manuellt eller automatiskt bör detta spolvatten inte avledas till avloppsanläggningen, eftersom avloppsanordningen då kan överbelastas.

Om ni behöver bygga om eller renovera din avloppsanläggning, kontakta då Miljöskyddskontoret i god tid innan åtgärderna ska ske. Observera att arbeten på en avloppsanordning i regel kräver skriftligt tillstånd från Miljöskyddsnämnden.

Till sist, en påminnelse om att reningen av avloppsvattnet sker genom biologisk nedbrytning. Detta innebär att ni inte får ta död på bakterierna genom att spola ner medicinrester, bekämpningsmedel, lösningsmedel, färgrester eller andra skadliga kemikalier i avloppet. Sådant avfall ska lämnas in på en återvinningscentral, med undantag för medicinrester som istället lämnas på apotek.

Avgift

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för tillsyn inom Miljöbalkens område. För tillsynen av er avloppsanläggning kommer en avgift tas ut. Avgift är för närvarande 1250 kr, vilket motsvarar en och en halv timmes handläggningstid. I tillsynsavgiften ingår tid för förberedelser, externa kontakter, inspektioner, restid, utarbetande av skrivelser mm. En faktura kommer att skickas separat.

Hör gärna av er om ni har frågor.

För Miljöskyddskontoret

Elisabet Hedström
miljöskyddsinspektör

Bilaga: "Så behandlar vi dina personuppgifter"
Naturvårdsverkets faktablad 6

Kopia till: Akten