

## LEVERANSDEKLARATION – Murarbo 118 - Nyckelfärdigt

### TAK

Betongtakpannor, Benders Palema 2-kupiga behandlade i kulör svart.

Råspont, underlagspapp, läkt, takstolar.

Plåtar från Plannja, takavvattning kulör svart.

Invändigt material; Lösull på vindsbjälklag 500 mm, diffusionsspärr, glespanel, gipsskiva 13 mm.

Carport/förråd; Plant tak; takstolar, råspont, underlagspapp, 2-lags papptäckning.

Förrådsvägg stomme 45x95, vindskydd, spikläkt och ytterpanel. Standard ytterdörr från

Diplomatdörrar, Rosa tät i baskulör.

Invändigt material; Isolering 95 mm, diffusionsspärr, gipsskiva 13 mm.

### YTTERVÄGG (STORBLOCK)

Ytterpanel 22mm, liggande, grundmålad och mellanstruken panel i kulör NCS S3502-B, ljusgrå.

Utvändig spikläkt vindskydd, regelstomme 45x220 mm.

Utvändiga foderbildande smygar, fönsterbleck monterade.

Gavelspets, klädd med panel, utvändig spikläkt och vindskydd.

Knutbrädor och vindskivor, grundmålad och mellanstruken i kulör NCS S3502-B, ljusgrå.

Invändigt material; Isolering 120+95 mm, diffusionsspärr, installationszon 45x45 mm, isolering 45 mm, gipsskiva 13 mm och OSB-skiva 11 mm. Till vägg badrum även plywood 15 mm.

### MELLANBJÄLKLAG (KASSETTER)

Bjälklagskassett 45x220 mm cc 600 mm, cc 300 mm vid badrum monterad golvspån 22 mm.

Invändigt material; Stegljudsisolering 45 mm, glespanel, gipsskiva 13 mm.

### INNERVÄGG

Bärande innervägg 45x95/120 mm,

Invändigt material; Innerväggar 45x70/95 mm, gipsskiva 13 mm och OSB-skiva 11 mm.

Till vägg i badrum även plywood 15 mm. Samtliga innerväggar är ljudisolerade med 45 mm isolering.

### DÖRRAR OCH FÖNSTER

Fönster och fönsterdörr monterade i storblock. Elitfönster, 3-glasfönster med aluminium-

beklädd utsida med baskulör, vitmålad insida med spaltventiler. Öppningsbara fönster är H-hängda. Säkerhetsglas där så krävs.

Standard ytterdörr från Diplomatdörrar, Rosa, tät, baskulör. Trycken och säkerhetslås.

Sign ..... ..

## LEVERANSDEKLARATION – Murarbo 118 - Nyckelfärdigt

### INNERDÖRRAR

Diplomatdörrar, Contur vit, karm med gummilist. Trycken Habo Torino.

### GOLV

Vitlaserad Eklamellparkett Moland 3-stav i torra utrymmen. Klinkers i, badrum/klädvård och entré enligt ritning.

### LISTVERK

Invändiga lister; foder och sockel i vitmålad MDF, släta. Gipsade smygar med fönsterbänk i sten.

### TRAPPA

Drömtrappor, furutrappa, Solid 4.14.1, Vitmålad furutrappa med vitlaserade eksteg, tät.

### KÖKSINREDNING

Köksinredning enligt ritning, Vedum, H-2250 mm, skåpstommar med lucka Moa F20 vit, laminatbänkskiva prisgrupp 1 med nedfälld diskho. Blandare Mora MMIX II soft.

### BADRUMSINREDNING

Svedbergs, toalett 9089-1, kommod Poem 80x45 / 60x35 vit plan 2-lådor, tvättställ Hav, spegel Tived led 80/60 cm. Tvättställsblandare Mora MMIX, takduschpaket Mora MMIX II Shower system kit.

### VITVAROR

Vitvaror levereras av Siemens, till kök rostfritt och klädvård kombitvättmaskin.

### INGÅR EJ

Garderober

Sign .....

## LEVERANSDEKLARATION – Murarbo 118 - Nyckelfärdigt

### VÄRME/VENTILATION

Frånluftsvärmepump Nibe S735

Ventilationspaket FX

### RITNINGAR

Ritningar (A-, K och tillverkningsritningar), grundritning, golvärmeritning, ventilations-, VVS- och el-ritningar ingår.

Energiberäkningar utförs utifrån en inomhustemperatur om 21°C.

Vi reserverar oss mot att huset kan kräva bergvärme enligt energiberäkningarna.

### ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att ingående detaljer kan ändras i syfte att utveckla och förbättra produkten. Dessa eventuella ändringar ska skriftligen godkännas av kunden.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar i villkor.

Sign ..... ..