

LEVERANSDEKLARATION – Murarbo 120 - Stomrest

TAK

Betongtakpannor, Benders Palema 2-kupiga behandlade i kulör svart.
Råspont, underlagspapp, läkt, takstolar.
Plåtar från Plannja, takavvattning kulör svart.

YTTERVÄGG (STORBLOCK)

Ytterpanel 22mm, liggande, grundmålad och mellanstruken panel i kulör NCS S3502-B, ljusgrå.
Utvändig spikläkt vindskydd, regelstomme 45x220 mm.
Utvändiga foderbildande smygar, fönsterbleck monterade.
Gavelspets, klädd med panel, utvändig spikläkt och vindskydd.
Knutbrädor och vindskivor, grundmålad och mellanstruken i kulör NCS S3502-B, ljusgrå.
Invändigt material; Isolering 120+95 mm, diffusionsspärr, installationszon 45x45 mm

MELLANBJÄLKLAG (KASSETTER)

Bjälklagskassett 45x220 mm cc 600 mm, cc 300 mm vid badrum. golvspån 22 mm.

INNERVÄGG

Bärande innervägg 45x95/120 mm,

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Fönster och fönsterdörr monterade i storblock. Elitfönster, 3-glasfönster med aluminium-beklädd utsida med baskulör, vitmålad insida med spaltventiler. Öppningsbara fönster är H-hängda. Säkerhetsglas där så krävs.
Standard ytterdörr från Diplomatdörrar, Rosa, tät, baskulör. Trycken och säkerhetslås.

RITNINGAR

Ritningar (A-, K och tillverkningsritningar), grundritning, golwärmeritning, ventilations-, VVS- och el-ritningar ingår.

Energiberäkningar utförs utifrån en inomhustemperatur om 21°C.

Vi reserverar oss mot att huset kan kräva bergvärme enligt energiberäkningarna.

ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att ingående detaljer kan ändras i syfte att utveckla och förbättra produkten. Dessa eventuella ändringar ska skriftligen godkännas av kunden.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar i villkor.

Sign