



Teckenförklaring

- Fastighetsgräns
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2 3 1:2 Fastighetsbeteckning
- 1:2 Fastighetsbeteckning, blivande
- BERGA Trakt
- ① Figur
- Gränspunkt
- Gemensamhetsanläggning
- Överenssamslutningsanläggning
- Servitut
- Servitut, blivande
- Servitut, utgående
- ▭ Byggnad
- Plank
- Stenmur, mittlinje
- Stenmur, kantlinje
- Korbänkarn
- Körbana på tomt
- Vattenbrunn
- Odlingsmarksgräns

Teknisk beskrivning

Koordinatista			
Pkt	Nor	Öst	Markering
7296	6 304 218,48	164 328,90	Rör i mark
7297	6 304 215,22	164 332,70	Rör i mark
7366	6 304 249,03	164 354,72	Rör i mark
7367	6 304 245,77	164 358,52	Rör i betonggjutning
33835	6 304 216,09	164 393,14	Rör i betonggjutning
33836	6 304 232,10	164 374,46	Rör i mark, tv
33837	6 304 201,67	164 348,74	Rör i mark, tv

Koordinatkvadrat: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Framställt genom: Nymätning och kopiering från registerkartan
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-gjinst

Förrättningskarta Kartblad KA1
 Ärendenummer: H25195
 Orig.format: A3L

Upprättad år: 2025
 Avstyckning från Hörninge 2:16.
 Fastighetsreglering berörande Hörninge 2:6, 2:16
 och styckningslotten.
 Kommun: Borgholm
 Lan: Kalmar

Förrättningslantmätare
 Se digital signatur

Avstyckning
Nybildad fastighet figur 1 = Hörninge 2:26
Ny gräns: 33836 - 33837 - 7297
 Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats i fastighetsregistret

Nybildade rättigheter:
0885-2025/33.1 Servitut väg
0885-2025/33.2 Servitut väg
 Beskrivning, se förrättningshandlingarna

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstycket område
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet
 För det tekniska innehållet och kartarbetet svarar Lars Linder