



Teckenförklaring

- Gränspunkt
- Fastighetsgräns, gällande
- - - Traktgräns, gällande
- Fastighetsgräns, blivande
- 4:5
1 Fastighetsbeteckning, gällande
- 4:41** Fastighetsbeteckning, blivande
- Stig
- Bilväg
- Ledningsrätt
- Byggnad
- Servitut, blivande
- ① Figur
- KÖPINGS TALL Trakt

Nya fastigheter:
Blivande Köpings Tall 4:41
Blivande Köpings Tall 4:22

Nya gränser:
24594 - 24595,
24593 - 24596 och
24592 - 24597.

X = nytt servitut för utfartsväg.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.

Rättigheter och samfälligheter kan
vara ofullständigt redovisade.

Kartan innehåller detaljer med olika kvalitet.

Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Öst	Markering
24591	6 304 805,35	163 473,42	Rör i mark
24592	6 304 816,06	163 464,47	Rör i mark, ny
24593	6 304 785,60	163 490,56	Rör i mark, ny
24594	6 304 754,75	163 518,06	Rör i mark, ny
24595	6 304 788,68	163 556,47	Rör i mark, ny
24596	6 304 818,61	163 529,86	Rör i mark, ny
24597	6 304 848,51	163 503,29	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,03m yttre 0,03m

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkarta

Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta

2015-03-13

Aktbilaga KA1

Ärendenummer: H141015

Orig.format: A4S

Avstyckning från KÖPINGS TALL 4:5 samt
fastighetsreglering berörande KÖPINGS TALL 4:10
och styckningslotterna

Kommun: Borgholm

Län: Kalmar

Lillemor Odén

Förrättningslantmätare