

Byggnadsplanebestämmelser tillhörande "Förslag till byggnadsplan
över del av fastigheten Björknäs 3:6 i Frötuna socken och kommun"

1 §

Inledande bestämmelser

Mom 1 Inom byggnadsplaneområdet får icke i byggnad förekomma anordning för vars användande avloppsledning är nödvändig.

2 §

Byggnadsplaneområdets användning

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

3 §

Mark som icke får bebyggas

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

4 §

Byggnadssätt

Med B betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

5 §

Tomtplats storlek

Tomtplats må icke givas mindre areal än 2000 kvadratmeter.

6 §

Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats

A tomtplats må endast uppföras ett boningshus jämte erforderliga uthus.

Av tomtplats må högst 100 kvadratmeter bebyggas med bostadshus och 30 kvadratmeter med uthus.

7 §

Våningsantal och byggnads höjd

A med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. Huvudbyggnad må icke uppföras till större höjd än 4,0 meter. Uthusbyggnad må icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

8 §

Byggnads inredning

I boningshus må icke mer än ett kök inredas. Boningsrum må icke inredas i uthus.

Norrtälje den 30 december 1959

På distriktslanmätarämbetets vägnar:

Olof Dahlqvist

Tillhör Frötuna kommunalfullmäktiges beslut den 8 april 1961 be-
tygar: Eric Stef Ericsson, kommunalnämndens ordf.

Bestyrkes på tjänstens vägnar: B Lundqvist

Rätt avskrivet betygar: *Adrian Tildgen*

För Frötuna kommunalfall -
med begets beslut den 8 apr.
1966 betyggar:
Erik Hultén
kommunalnämndens ordförande

Förslag till byggnadsplan över del av fastigheten

Björknäs 3⁶

i Frötuna socken och kommun
upprättad år 1959 av

Olof Dahlqvist
förfogandelarutmätare

61 27 dec

BO LJUNGBERG

Kopliens likhet med original
bestyrkes i ljans

O. Dahlqvist x. 1800

Beteckningar:

Befintliga förhållanden

punkt i rutnät

polygonpunkt

gränsmärke

fastighetsgräns

staket

åker

väg

Byggnadsplaneförslaget

gräns för byggnadsplan

områdesgräns

bestämmelsegräns

gränslinje ej avsedd att fastställas x. 1600

tomtplatsgräns ej avsedd att fastställas

mark för bostadsändamål

mark som ej får bebyggas

allmän plats, park

allmän plats, vägmark

P parkeringsplats

I antal våningar

