

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

341028

Besiktningsdatum

2026-07-07

Beställare

Agneta Engzén
Sångarleden 55
59553 Mjölby

Besiktningsföretag

Sotaren i Mjölby/Boxholm AB
Hallevadsgatan 10
59535 Mjölby

Systemets installationsplats

Agneta Engzén
Blåvik Kyrkhagsstigen 2
59573 Boxholm

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

Blåvik Kyrkhagsstigen 2

Beteckning

Blåvik 2:112

Ägare

Agneta Engzén

Registernummer

93692

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS1	Öppen spis - Sekundär	VARDAGSRUM	Bruksändamålet uppfylls inte

BESIKTNINGSMAN

Namn

Daniel Johansson

Behörighetsnummer

7327-02

Datum

2026-07-07

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND® BESIKTNING ÖVERLÅTELSE

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd anggett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Gott bestånd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Bruksändamålet uppfylls

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Bruksändamålet uppfylls inte

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS1	FABRIKAT BRÄNSLE FÖRBR.LUFT	Platsbyggd/tegelmurad Ved Rumsluft	BREDD HÖJD KANAL S1.1
			NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT LUFTMÄNGD

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	VARDAGSRUM		3 m	140 x 270		ÖS1

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT MATERIAL EGENSKAPSDEKLARATION	Platsbyggd/tegelmurad Tegel T600-N1-D-G100
	LÄNGD CE	3 m Nej
		KRAV 2,0 l/s m ² AVTALSKRAV Saknas UPPMÄTT 4,15 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Ja
TS1.2	Taksteg för plåttak		Metall	Ja

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
21	15	980

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Okulär besiktning	Utredning av eldningsanläggningens tekniska status med utgångspunkt från anläggningens ålder, brukande och allmänna skick	Okulär	Bruksändamålet uppfylls
2	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443	Genom läckagemätning	Bruksändamålet uppfylls inte
3	Risikanalys	Utvärdering av risker vid ett normalt användande	Lämpligt användningsområde, kända risker med konstruktionen och eventuella andra egenskaper som kännetecknar utförandet	Bruksändamålet uppfylls inte
4	Eventuell fortsatt teknisk utredning	Eventuella förhållanden som efter okulär besiktning och täthetsprovning framstår som oklara	Okulär eller med hjälp av teknisk utrustning	Inget behov föreligger

Resultat av/kommentarer till besiktning

Läckagemätning rökkanal:

Längd: 3m eter från rökgasspjäll till toppen av rökkanalen.

Godkänd läckage är 2,0 l/s m²

Uppmätt läckage är 4,15 l/s m²

Även vid läckagemätning enligt klass N2 (enbart för en öppenspis) håller rökkanalen ej täthet.

Glidskydd för markstege saknas.

Taksteg för plåttak saknas.

Åtgärdsförslag och kostnader

Rökkanalen renoveras med hjälp av glidgjutning alt om kassett ska monteras kan slang användas för renovering.

Glidskydd för markstege monteras.

Taksteg för plåttak monteras i en rak linje från glidskydd till skorstenen.

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Eldstaden ska ej nyttjas innan renovering och godkänd besiktning.

Ev. fortsatt teknisk utredning

Slutbesiktning ska genomföras när samtliga brister är åtgärdade men innan eldning sker.