

INKOM 110222-

5 §

26 JULI 72 1332 72

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

BYGGNADS LÄGE

Å med F betecknat område får huvudbyggnad ej uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 6 meter.

Å med F betecknat område får uthus ej uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 4,5 meter.

6 §

ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS

Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och två uthus uppföras.

Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad ej upptaga större areal än 80 kvadratmeter.

Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får uthusen ej upptaga större sammanlagd areal än 40 kvadratmeter.

7 §

VÅNINGSANTAL

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

8 §

BYGGNADS HÖJD

Å med I betecknat område får huvudbyggnad ej uppföras till större höjd än 3.5 meter. Vind får icke inredas.

Å med I betecknat område får uthus ej uppföras till större höjd än 2.5 meter.

9 §

ANTAL LÄGENHETER

Å med F betecknat område får huvudbyggnad ej inrymma fler än en bostadslägenhet. I uthus får efter byggnadsnämndens prövning enstaka bostadsrum inredas.