



NORRTÄLJE KOMMUN

DELEGATIONSBeslut

Tillstånd till enskild avloppsanläggning med vatten-
toalett

Diarienummer
2009-3685-4102

Avståndet till närmsta vattentäkt, som är belägen på fastigheten Masby 1:4, har uppgetts till ca 200 meter från infiltration B. Brunnen ligger högt och en låglänt åker med avrinning åt norr finns mellan infiltrationen och dricksvattenbrunnen vilket innebär att risken för förorening av dricksvattentäkten får anses vara försumbar.

Bygg- och miljönämnden rekommenderar att avloppsanläggningens alla gemensamma delar regleras genom en lantmäteri-förrättning för att säkerställa framtida drift och skötsel av anläggningen.

Egenkontroll

För verksamheten gäller förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det förutsätts att verksamhetsutövaren följer denna förordning.

I egenkontrollprogrammet skall bl.a. ingå regelbunden kontroll och tillsyn av infiltrationsbäddarnas fördelningsbrunnar och luftningsrör. Om vatten förblir stående i infiltrationsbädden, skall kontakt tas med BMK med förslag på åtgärd. Grundvattennivåer i det monterade grundvattenröret skall mätas upp och journalföras regelbundet under året. I egenkontrollen skall även ingå provtagning av grundvattnet. Ett första prov skall tas ca ett år efter att området är färdigutbyggt. I övrigt skall prov tas på uppmaning av tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljökontoret). Provet bör företrädesvis tas under någon del av året då grundvattenytan står som högst (ex. våren). Provtagningen skall minst omfatta totalfosfor (P-tot) och BOD₇ (organiska syreförbrukande ämnen). Ett referensprov avseende ovanstående parametrar rekommenderas att tas innan infiltrationerna tas i bruk för kontroll av "bakgrundsvärden". Om det inte är möjligt att ta prov eller mäta grundvattenytan skall detta antecknas i journalen. Det vertikala skyddsavståndet mellan underkanten av spridningslagret och högsta grundvattenyta skall uppgå till minst en meter.

Ett förslag till egenkontrollprogram skall vara BMK tillhanda innan avloppsanläggningen tas i bruk.

Bygg- och miljökontoret

Torbjörn Mattsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefontid: Måndagar och torsdagar klockan 09.00 – 11.00. Telefon: 0176 – 712 64

Bifogas: Information om hur ni överklagar, Entreprenörsrapport