


DELEGATIONSBESLUT

 Tillstånd till enskild avloppsanläggning med vatten-
toalett

 Diarienummer
2009-3685-4102

- Att det vertikala skyddsavståndet från underkant av spridningslagret till högsta grundvattenyta och berg uppgår till minst en meter.
- En från byggherren fristående sakkunnig fackman skall anlitas för byggkontroll och besiktning under byggtiden samt genomföra slutbesiktning, vid vilken även bygg- och miljökontoret bereds möjlighet att delta.
- Anläggningen skall påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutförs inom fem år från beslutsdatum.
- Bifogad entreprenörsrapport inlämnas till bygg- och miljökontoret snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts.
- Slutgiltig relationsritning över VA-anläggningen och VA-ledningsnätet skall upprättas och inlämnas till bygg- och miljökontoret senast två månader efter slutbesiktning.

Villkor för kontroll och tillsyn

- Ett egenkontrollprogram skall upprättas och delges bygg- och miljökontoret innan avloppsanläggningen tas i bruk. Egenkontrollprogrammet skall bl.a. innehålla kontroll och tillsyn av fördelningsbrunnar, infiltrationens luftningsrör, samt avläsning av grundvattennivå i monterade grundvattenrör. Utförd egenkontroll skall journalföras och finnas tillgänglig för bygg- och miljökontoret vid tillsyn.
- Provtagning i monterade grundvattenrör skall ske avseende parametrarna totalfosfor (P-tot) och BOD₇. En första provtagning skall ske ca ett år efter att området är färdigutbyggt. Därutöver skall provtagning ske vid uppmaning från tillsynsmyndigheten. Provtagningen bör ske vid tillfälle med hög grundvattennivå (höst-vår).
- Som riktvärde skall avloppsanläggningen klara en reningsrad som motsvarar normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) vilket innebär 90 % reduktion av BOD₇ och 70 % reduktion av P-tot. Omräknat till utsläppsvärden motsvarar det för BOD₇ ca 30 mg/l och för P-tot ca 3 mg/l.

Övrigt

- Tak-, dränerings- och annat dagvatten får inte belasta avloppsanläggningen.
- Endast fosfatfria rengöringsmedel bör användas.
- Verksamhetsutövaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion.
- Bygg- och miljönämnden rekommenderar att avloppsanläggningens alla gemensamma delar regleras genom en lantmäteriförrättning för att säkerställa framtida drift och skötsel av anläggningen.

Avgiftsbeslut

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av bilagan till förordningen (SFS 1998:899) och miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 §, om följande avgifter för myndighetens verksamhet.