

11-352

441042

NORRTÄLJE KOMM
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
2011-02-21
Dnr 11-352 Dpp

TEXTDEL	
BET.	MATERIAL
S1	PP-RÖR INOMHUS
S2	PP- ALT. PVC-RÖR I MARK
KV1	KOPPAR SMS 1891
VV1	— II —
KV2	PEL- ALT. PEM-RÖR PN 10 BLA MÄRKNING
KV3	PEX-RÖR LAGT I TOMRÖR
VV3	— II —
KV4	PEX-RÖR
VV4	— II —
R1	RENSRÖR Ø 110
L(LUFTNING)	LUFTSTAM 110 UPPDRAGES GENDOM YTTERTAK
BL1	KAR- OCH DUSCHBLANDARE
BL2	DISKLADSBLANDARE
BL3	TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
BL4	TVÄTTSTUGEBLANDARE
BK1	BADKAR
DB1	DISKBANK
TS1	TVÄTTSTÄLL
TS2	TVÄTTLÅDA
WC1	VATTENKLOSETT
BI	GOLVBRUNN AV PLAST
VP	UPPÄRMNING VATTENBUREN EL (FRANLUFTSVÄRMEPUMP)
————— = LEDNING PÅ VÄGG ÖVER GOLV	
- - - - - = AVLOPPSLEDNING I BJÄLKLAG	
- · - · - = KALL-/VÄRMVATTENLEDNING I BJÄLKLAG	
- - - - - = INKOMMANDE VATTENLEDNING UNDER GRUND	
- - - - - = AVLOPPSLEDNING I MARK UNDER GRUND PÅ REDUCERAT DJUP } I MIN. 20% LUTNING	
- - - - - = AVLOPPSLEDNING I MARK PÅ FRÖSTFRITT DJUP	
- - - - - = VATTENLEDNING I MARK PÅ FRÖSTFRITT DJUP	

FÖR ATT NORMENLIGT FLÖDE PÅ TAPPVATTEN-
INSTALLATIONEN SKALL ERHÅLLAS, HAR VID
DENNA DIMENSIONERING FÖRUTSÄTT ETT
LÄGSTA NORMALA TRYCK VID FÖRBINDELSEPUNKT
TILL >350 - <500 kPa. OM DETTA TRYCK INTE
KAN UPPRÄTHÅLLAS SKALL TRYCKSTÄGRINGS-
ANLÄGGNING INMONTERAS. OM HÖGSTA NORMALA
TRYCK VID FÖRBINDELSEPUNKT ÄR >550 kPa
SKALL TRYCKREDUKTIONSÄNDRING INMONTERAS.

NYBYGGNAD Å UPPLUNDA 2:18
INOM NORRTÄLJE KOMMUN
ÄGARE: MICHAEL ENGLUND
ANNA BERNSTRÖM
NORRTÄLJE

VA-RITNING

REVIDERINGEN AVSER		DATUM	SIGN
L 143 R 27			
RIT. TOM A.	SKALA 1:50, 1:100	RITN. NR	
ÄLVSBY 2011.02.07	Tom Andersson	36837	ÄBYCAD

ÄLVSBYHUS
HUVUDKONTOR:
STÄLLVERKSÅGEN, 942 81 ÄLVSBY
TEL. 0929-162 00

