

PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

BESIKTNING
INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögkastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

308769

Besiktningsdatum

2024-10-21

Beställare

Helena Almqvist
Vallavägen 21 21
54941 Moholm

Besiktningsföretag

Sotargruppen Västra Skaraborg
Vara Lassagården 1
534 95 Vara

Systemets installationsplats

Helena Almqvist
Vallavägen 21
549 41 Moholm

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

Vallavägen 21

Beteckning

krabbängen 1:121

Ägare

Helena Almqvist

Registernummer

3286

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Primär	Allrum	Godkänd
E4	Braskamin - Sekundär	Sovrum	Godkänd med brister av underordnad betydelse

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
S1.1	Rökkanal		Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

□ Morgan Granath

Behörighetsnummer

6810-02

Datum

2024-10-21

Detta protokoll är digitalt signerat

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Contura 520 T	TYP	Braskamin - Primär	NÖDVÄNDIG	20 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT		UPPMÄTT	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL			
			CE	Ja		
E4	FABRIKAT	Contura 52 T	TYP	Braskamin - Sekundär	NÖDVÄNDIG	12 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT		UPPMÄTT	12 Pa
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.2		
			CE	Ja		

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal			4,5 m	150		
S1.2	Rökkanal	Sovrum		3 m	150		E4

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Shiedel Iskoern	LÄNGD	4,5 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Keramik/block	CE	Ja	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDOKUMENTATION				UPPMÄTT	0,4 l/s m ²
S1.2	FABRIKAT		LÄNGD	3 m	KRAV	2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Keramik/block	CE	Ja	AVTALSKRAV	Saknas
	EGENSKAPSDOKUMENTATION				UPPMÄTT	0,6 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Bärläktssteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	12	1011

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Direktansluten förbränningsluft bör monteras.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig