

Johanna Rynman
Miljöinspektör
Tfn: 0171-62 57 68
E-post: johanna.rynman@enkoping.se

Markus Jonsson & Sofia Hidén
Brahegatan 21
114 37 STOCKHOLM

Slutintyg för avloppsanläggning på fastigheten Torstuna-Nibble 1:2

Entreprenör:

Värme P Kylteknik i Anika AB
Fallebergsvägen 23
671 34 Anika
Arbetet har utförts av: Andreas Kiiveri

Avloppsanläggning:

Avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp för
1,5 hushåll (max 7,5 personekvivalenter) be-
stående av:

Slamavskiljning: Baga slamavskiljare för två
hushåll

Efterföljande reningssteg: Baga markbädd med
biomoduler om 32 m² infiltrationsyta utformad i
enlighet med tillverkaren BAGA:s anvisningar
för markbädd med biomoduler för två hushåll.

Volym slamavskiljare

4 m³

**Tillstånd meddelat i
delegationsbeslut nr:**

MBN DB § 341/2015

**Anläggningen planeras tas i
bruk:**

Omgående

**Meddelande till kommunens
slamtömningsentreprenör**

Ska läggas in slamtömningsregister. Ny
slamavskiljare ersätter den tidigare.

Anteckningar

Miljöavdelningen har tagit emot och granskat både entreprenörsrapport och
foton. Slamtömning av anläggning sker av kommunen utsedd entreprenör.

I ansökningshandlingarna har ni redovisat att en traditionell markbädd
skulle byggas. Efter att tillståndet meddelats har ni senare lämnat in en

ändring från traditionell markbädd till markbädd med biomoduler av fabrikat BAGA.

Slutintyget innebär inte någon kvalitetsgranskning av om anläggningen är rätt utförd utan omfattar bara granskning av de dokument som mottagits. För att avloppsanläggningen är rätt utförd ansvarar entreprenören för. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för avloppsanläggningens funktion.

Tidigare prövning

Fastighetens avloppsanläggning har tidigare utretts och bedömts sakna ett reningssteg. I samband med att ni får detta intyg bedömer vi att avloppsanläggningen är åtgärdad och bedöms uppfylla kraven på rening. Anmärkningen på avloppsanläggningen kommer att tas bort från miljöavdelningens avloppsregister.

Information

Regelbunden slamsugning är av avgörande betydelse för avloppsanläggningens funktion. Om slamavskiljaren inte töms är risken stor att slam från slamavskiljaren läcker ut i spridningsledningarna. Det finns då risk för att markbädden tättnar, i värsta fall får man då gräva om markbädden. När ni börjar använda avloppsanläggningen bör ni därför kontrollera med samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst 0171-62 50 25 att ni har kommit med i slamtömningsregistret.

För att slamavskiljaren ska fungera på ett bra sätt rekommenderar kontoret att ni fyller avskiljaren med vatten direkt efter slamtömning.

Om ni senare kommer att installera ett dricksvattenfilter som ska backspolas manuellt eller automatiskt bör detta spolvatten inte avledas till avloppsanläggningen.

För att minska utsläppen av näringsämnen till grund- och ytvatten rekommenderas hushåll med egen avloppsanordning att använda fosforfria tvätt- och rengöringsmedel.

Till sist, en påminnelse om att reningen av avloppsvattnet sker genom biologisk nedbrytning. Detta innebär att du inte får ta död på bakterierna genom att i avloppet spola ner medicinrester, bekämpningsmedel, lösningsmedel, färgrester eller andra "giftiga" kemikalier. Detta avfall får gratis lämnas till miljöstationen (medicinrester lämnas till apoteket).

Har ni ytterligare frågor, kontakta undertecknad.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Johanna Rynman
Miljöinspektör

Kopia till

- Samhällsbyggnadsförvaltningen