

Skogsbruksplan

Fastighet	Prästhög 1:4
Församling	Stavnäs-Högerud
Kommun	Arvika
Län	Värmlands län

Inventeringstidpunkt	2026-06-23
Planen avser tiden	2026-06-23 - 2036-06-23
Framskriven t.o.m.	2026-06-23



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	25,7	93,1
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,4	1,4
Inägomark	0,4	1,4
Linjer: väg/ledning/vatten	0,5	1,8
Övrig areal	0,6	2,2
Summa landareal	27,6	
Summa vatten	2,4	

Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	3 407	53
Gran	2 252	35
Löv	765	12
Ädellöv		
Contorta		

Totalt

m3sk

6 424

Medeltal

m3sk per ha

250

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

6,8

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

147

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

3 453


Varav gallring 49 m3sk

och föryngringsavverkning 3 404 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,0								
10 - 19	1,2	5	17	14		37	63		
20 - 29	0,8	3	51	62	5	65	30		
30 - 39	1,3	5	183	136	29	50	21		
40 - 49	3,8	15	1 314	345		100			
50 - 59	0,0								
60 - 69	4,3	17	1 111	258	30	30	40		
70 - 79	0,5	2	126	280	5	5	90		
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	0,6	2	99	160	100				
110 - 119	2,2	9	636	287	55	30	15		
120 +	11,0	43	2 887	263	89	10	2		
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	25,7	100	6 424	250	53	35	12		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,0								
R2	1,2	5	17	14		37	63		
Gallringsskog G1	7,4	29	2 035	277	16	71	13		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	3,4	13	750	223	9	44	47		
avverknings- S2	11,7	45	3 327	285	82	14	4		
skog S3	2,1	8	295	139	100				
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	25,7		6 424	250	53	35	12		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	24,2	94,2	6 228	96,9	1 279	97,8
K - produktion						
K - naturvård						
NS						
NO	1,5	5,8	196	3,1	29	2,2
Summa	25,7	100,0	6 424	100,0	1 308	100,0

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,4 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning

Åldersklass	Gallring					Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk		ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark									
- 9 år									
10 - 19									
20 - 29	0,8	17	7	24					
30 - 39	0,7	16	9	25					
40 - 49									
50 - 59									
60 - 69									
70 - 79									
80 - 89									
90 - 99									
100 - 109									
110 - 119						2,2	566	100	666
120 +						9,5	2 685	53	2 738
Lågprodskog(E)									
Övriga skikt									
Summa	1,5	33	16	49		11,7	3 251	153	3 404

3 453	Högre alt:	4 788 m3sk varav gallring	49 m3sk och föryngringsavverkning	4 740 m3sk
	Lägre alt:	2 385 m3sk varav gallring	49 m3sk och föryngringsavverkning	2 337 m3sk

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				11,7	97	8
10 - 19						
20 - 29	31	40	71	1,2	88	75
30 - 39	48	20	68	0,8	95	116
40 - 49	100	30	130	1,3	288	215
50 - 59	590		590	3,8	1 904	500
60 - 69						
70 - 79	135	84	219	4,3	1 330	309
80 - 89	1	12	13	0,5	140	310
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	12		12	0,6	111	180
120 +	192	11	203	1,5	225	149
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	1 109	198	1 308	25,7	4 279	166

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(F)Markberedning		10,2			10,2
(F)Plantering		11,7			11,7
(F)Återväxtkontroll		11,7			11,7
Röjning	1,2				1,2
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,5				1,5
Dikesrensning	6,2				6,2
(Fb)Underväxtröjning före föryngr	1,4				1,4
(A)Underväxtröjning före föryngr-	1,9	1,1			3,0
Summa ha	12,2	34,7			46,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2026-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		(Fb)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	1,4	120	T24	267		Endast delar av.
1 - 6		Dikesrensning	2026	2027	1,9	65	B22	154		
1 - 6		(A)Underväxtröjning före föryngr-avv	2026	2027	1,9	65	B22	154		
1 - 10		Röjning	2026	2027	0,3	17	B22	13		
1 - 11		Röjning	2026	2027	0,8	15	G30	15		
1 - 13		Dikesrensning	2026	2027	3,8	40	G34	345		
1 - 14		Dikesrensning	2026	2027	0,5	70	B24	280		
2 - 17		Föryngringsavverkning	2026	2027	1,4	140	T22	198	275	
2 - 18		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	0,8	25	G30	62		
2 - 19		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,1	130	T26	325	1 026	
2 - 21		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2027	0,7	30	G28	85		
2 - 22		Föryngringsavverkning	2026	2027	3,5	130	T22	289	1 035	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 3		Föryngringsavverkning	2028	2031	2,2	115	T26	287	666	
1 - 3		(F)Markberedning	2028	2031	2,2	115	T26	287		Endast delar.
1 - 3		(F)Plantering	2028	2031	2,2	115	T26	287		
1 - 3		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	2,2	115	T26	287		
1 - 5		Föryngringsavverkning	2028	2031	1,4	120	T24	267	401	
1 - 5		(F)Plantering	2028	2031	1,4	120	T24	267		
1 - 5		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,4	120	T24	267		
1 - 6		(A) Föryngringsavverkning	2028	2031	1,9	65	B22	154	324	
1 - 9		(A)Underväxtröjning före föryngr-avv	2028	2031	1,1	60	T26	386		
1 - 14		(A) Föryngringsavverkning	2028	2031	0,5	70	B24	280	133	
2 - 17		(F)Markberedning	2028	2031	1,4	140	T22	198		
2 - 17		(F)Plantering	2028	2031	1,4	140	T22	198		
2 - 17		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	1,4	140	T22	198		
2 - 18		Gallring	2028	2031	0,8	25	G30	62	24	Behovkontrolleras.
2 - 19		(F)Markberedning	2028	2031	3,1	130	T26	325		
2 - 19		(F)Plantering	2028	2031	3,1	130	T26	325		
2 - 19		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	3,1	130	T26	325		
2 - 21		Gallring	2028	2031	0,7	30	G28	85	25	Behovkontrolleras
2 - 22		(F)Markberedning	2028	2031	3,5	130	T22	289		
2 - 22		(F)Plantering	2028	2031	3,5	130	T22	289		
2 - 22		(F)Återväxtkontroll	2028	2031	3,5	130	T22	289		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 9		(A) Föryngringsavverkning	2032	2036	1,1	60	T26	386	486	
2 - 15		(A) Föryngringsavverkning	2032	2036	1,0	65	G30	326	394	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	2,4	2															Vatten					
																	"Prästhögstjärnet"					
2	0,7	1	105	S3	T26	160	99	PG	100 0 0 0 0	47	25	0	16			2	Kantz m vatten	Ingen åtgärd				2,1
	(-0,1)	L															Avsättning sociala värden					
Generell Kommentar: Urglesad tallskog mot tjärn med enstaka björk. Underväxtröjning kan utföras för att behålla utsikten från huset mot tjärnen.																						
3	2,4	1	115	S2	T26	287	636	PG	55 30 15 0 0	31	25	0	27			2	Kantz m vatten	Föryngringsavverkning	28-31	100	666	3,2
	(-0,1)	L															Bergbundet	Markberedning (Följd)	28-31			
																	Enbuskar	Plantering (Följd)	28-31			
																	Olikåldrigt	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
																	Fornminne	Ingen åtgärd (Alternativ)				
Generell Kommentar: Flertal NV träd, enstaka asp, al, rönn. Varierande bonitet, flerskiktat delvis																						
4	0,7	1	125	S3	T18	147	97	NO,b	100 0 0 0 0	33	18	0	18			1	Hällmark	Ingen åtgärd				2
																	Varierande bonitet					
																	Naturvård					
																	Enstaka gran och löv					
5	1,5	1	120	S2	T24	267	384	PG	95 5 0 0 0	36	24	0	24			1	Varierande bonitet	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			2,8
	(-0,1)	L															Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	28-31	100	401	
																	Branter	Plantering (Följd)	28-31			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	A= avvikandedel, yngre 0,2 h löv.	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
																	Gränsar t tomtmark	Ingen åtgärd (Alternativ)				
Generell Kommentar: Delvis flerskiktad, Plockhugget, Enstaka björk, asp, rönn.																						
6	1,9	1	65	S1	B22	154	293	PG	15 15 70 0 0	30	22	0	19			2	Fd inäga	Dikesrensning	26-27			3,8
																	Dikat	Underväxtröjning före föryngr-avv (Alternativ)	26-27			
																	Delvis försumpat	Föryngringsavverkning (Alternativ)	28-31	100	324	
																	Olikåldrigt					
																	Framtida lövdominans					
Generell Kommentar: Luckigt, flerskiktat, plockhugget.																						
7	0,6	16															Tomt					
8	0,4	4															Inägomark					
9	1,1	1	60	G1	T26	386	436	PG	55 0 45 0 0	36	28	0	34			2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,7
																	Branter	Underväxtröjning före föryngr-avv (Alternativ)	28-31			
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	32-36	100	486	
Generell Kommentar: Delvis flerskiktad, enstaka tysklönn, gran, rönn. Luftledning.																						
10	0,5	1	17	R2	B22	13	4	PG	0 0 100 0 0	0	4	0	0			2	Framtida lövdominans	Röjning	26-27	30		2,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0,1)	L															Självföryngrat					
																	Enstaka öf					
11	0,9	1	15	R2	G30	15	13	PG	0 50 50 0 0	0	5	0	0			2	Oröjt	Röjning	26-27	30		6,3
	(-0)	L															Spridda öf					
Generell Kommentar:		Olikåldrigt, Sluttning, Ledning, Inslag av lönn och rönn.																				
12	0,3	1	60	G1	T24	199	51	PG	70 20 10 0 0	28	21	0	21			2	Bergbundet	Ingen åtgärd				5,4
	(-0)	L															Gallrat					
																	Olikåldrigt, delvis äldre.					
																	Enbuskar					
																	Gränsar t tomtmark					
13	3,8	1	40	G1	G34	345	1 314	PG	0 100 0 0 0	24	21	0	34			2	Fd inäga	Dikesrensning	26-27			15,8
	(-0)	L															Dikat					
																	Gallrat					
																	Enstaka björk, klibbal, sålg					
																	Delvis torvmärk					
Generell Kommentar:		Ledning, För hög för sistagallring, A = avvikande del klibbal och björk >0,1 h, Gammal ledningsgata ej återbeskogad ca: 0,1 h.																				
14	0,5	1	70	S1	B24	280	126	PG	5 5 90 0 0	30	25	0	29			3	Framtida lövdominans	Dikesrensning	26-27			3,3
	(-0)	L															Dikat	Föryngringsavverkning (Alternativ)	28-31	100	133	
																	Olikåldrigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																	Delvis försumpat					
																	Vedtag					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
15	1	1	65	S1	G30	326	330	PG	5 85 10 0 0	31	25	0	31			2	Gallrat	Ingen åtgärd				7,9
																	K= Torp "Lia"	Föryngringsavverkning (Alternativ)	32-36	100	394	
																	Barkborreskador äldre					
16	0,6	1	35	G1	G32	192	123	PG	40 45 15 0 0	20	16	0	27			2	Gallrat	Ingen åtgärd				11,8
																	Flerskiktat					
																	Olikåldrigt					
17	1,4	1	140	S2	T22	198	272	PG	100 0 0 0 0	32	21	0	20			2	Glest	Föryngringsavverkning	26-27	100	275	2
																	Gallrat	Markberedning (Följd)	28-31			
																	Enstaka gran	Plantering (Följd)	28-31			
																	Enbuskar	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
18	0,8	1	25	G1	G30	62	51	PG	5 65 30 0 0	14	12	0	11			2	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,7
																	Delvis fuktigmark	Gallring	28-31	30	24	
																	Enstaka öf					
																	Punkt = Gryt.					
Generell Kommentar:		Oröjt, olikåldrigt, flerskiktat.																				
19	3,3	1	130	S2	T26	325	1 013	PG	100 0 0 0 0	29	25	0	28			2	Varierande bonitet	Föryngringsavverkning	26-27	100	1 026	3
	(-0,2)	7															Hällmarksinslag	Markberedning (Följd)	28-31			
																	Enstaka gran och löv	Plantering (Följd)	28-31			
																	Enbuskar	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																	Bergbundet					
Generell Kommentar: Delvis torrmark, Flertal NV träd, Varierande förråd.																						
20	0,9	1	135	S3	T16	117	99	NO,b	100 0 0 0 0	20	16	0	16			1	Hällmark	Ingen åtgärd				1,9
	(-0,1)	7															Bergbundet					
																	Enbuskar					
																	Punkt = Gränssten					
																	Naturvård					
21	0,7	1	30	G1	G28	85	59	PG	5 60 35 0 0	15	12	0	15			2	Eftersatt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,4
																	Flerskiktat	Gallring	28-31	30	25	
																	Enstaka öf					
																	Olikåldrigt					
Generell Kommentar: Delvis fuktig mark, Pendlar mellan G1 till R2, Oröjt,																						
22	3,7	1	130	S2	T22	289	1 022	PG	70 25 5 0 0	28	22	0	29			2	Bergbundet	Föryngringsavverkning	26-27	100	1 035	2,7
	(-0,2)	7															Blockigt	Markberedning (Följd)	28-31			
																	Branter	Plantering (Följd)	28-31			
																	Hällmarksinslag	Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
																	Enbuskar					
Generell Kommentar: Olikåldrigt, Varierande bonitet, kuperat, Delvis torrmark, Luckigt, västkanten högre bonitet ca: 0,4 h, H = Liten hänsynssump 0,1 h gran, björk, tall ,al																						

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	125	97	147	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		97	147	100				

Beskrivning:

Gammal tallskog på hällmark.

Här finns inslag av gammal senvuxen gran och enstaka löv.

Glesheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter.

Målsättning:

Tillåta tallen utvecklas till gamla vidkroniga naturvärdesträd, vilket gynnar häckande stora rovfåglar.

Samt på sikt skapa död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd:

Ingen, lämnas för fri utveckling.

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	135	99	117	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		99	117	100				

Beskrivning:

Gammal tallskog på hällmark.

Här finns inslag av gammal senvuxen gran och enstaka löv.

Glesheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter.

Målsättning:

Tillåta tallen utvecklas till gamla vidkroniga naturvärdesträd, vilket gynnar häckande stora rovfåglar.

Samt på sikt skapa död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd:

Ingen, lämnas för fri utveckling.

Kommentarer till Prästhög 1:4

Inventeringsdatum i fält: 2026-06-23

Planläggare: Jonas Boström, Stellansskogstjänster AB

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar och baseras på mätningar i provytor.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten består av Prästhög 1:4 fördelade på 2 skiften med placering i Stavnäs-Högerud församling tillhörande Arvika kommun i Värmlands län. Fastigheten totala areal är närmare 28 ha och består till största del av produktiv skogsmark om ca: 26 ha. Skogen är överlag välskött och har en åldersfördelning med tyngdpunkt i gammal skog. Skogen består till största del av tall och gran, vilket är normalt inom den boreala zonen.

Målsättning

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga. Målet är att skogsmarken ska producera skog och utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger jämn avkastning. Målet är också att värna om biologisk mångfald och genetisk omväxling. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen får långsiktiga förutsättningar att överleva.

Avverkning

Som en följd av åldersfördelningen av skogen, blir huvudsakliga avverkningsförslaget under planperioden högre än den förväntade tillväxten. Samt att avverkningsförslagets volym främst kommer från föryngringsavverkningar. Eventuella föryngringsavverkningar bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder. GROT (grenar och toppar) är lämpligt att ta ut vid merparten av föryngringsavverkningarna. Gallringsbestånden som är stamtäta och med upphissade kronor bör åtgärdas för att minska risken för självgallring.

Föreslagen avverkning (G2, S1, S2) grundar sig på varje enskild avdelnings skötselbehov. Vad som faktiskt är möjligt att avverka kan påverkas av olika lagstiftningar. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och er ekonomi, skattesituation, lagar och regler så hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skador på Stående skog

Fastigheten har en del skador orsakad av snöbrott, vindfällen, bete och barkborreangrepp. Genom aktivt skogsvårdsarbete i form av gallring, kan skador orsakade av snöbrott förebyggas.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under första delen av planperioden. Vid röjning bör livskraftigt löv lämnas i luckor för att ingå i det framtida beståndet.

Utförda föryngringsavverkningar med efterföljande planteringar, medför återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Diken bör även rensas för att bibehålla sin funktion, som förhindrar försumpning och nedsatt tillväxt.

Naturvård och Kultur/Fornminnen samt Lövdominerade bestånd

Naturvårdsförslagen fördelas på två avdelningar, som bedöms bidra till en ökad biologisk mångfald. De bestånd som har fått målklassningen NO och NS utgör mer än 5% av arealen och uppfyller därmed lägsta nivå för certifiering enligt PEFC, se Fördelning Målklasser.

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall motsvarande minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd. Genom att ta hänsyn till befintligt löv vid skogsbruksåtgärder är målsättningen att volymen löv ska öka på fastigheten.

Forn och -kulturminnen finns registrerade på fastigheten, dessa är utmärkta med R och K i kartan. Närheten till odlingsmark bör även innebära att fler lämningar kan finnas, så som odlingsrösen, inom fastigheten. Forn- och kulturlämningar är skyddade

enligt lag och skall alltid aktas - beakta särskilt risken för skador vid markberedning och skogstransporter. Besök Skogstorget eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd



Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000. Besök Skogstorget eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Drivningsteknisk information /Övrig information till markägare

Bärigheten på fastigheten är varierande, vilket gör att planerade åtgärder behöver anpassning inför drivning. Fastighetens närhet till skogsbilvägsnät är godtagbart, även om terrängtransportavståndet varierar kraftigt. Skogsbilvägar bör kontinuerligt ses över, förbättras och underhållas samt eventuellt utökas för att korta ned skotningsavstånden. Rågångarna har varierande behov av underhåll.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Fastigheten utgörs till 25,7 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 22,8 ha (88,6 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 6	65	15 15 70 0 0	Frisk	1,9	8,4%	PG
1 - 10	17	0 0 100 0 0	Frisk	0,3	1,5%	PG
1 - 14	70	5 5 90 0 0	Fuktig	0,5	2,0%	PG
Summa				2,7	11,8%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				2,7	11,8%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 6	65	15 15 70 0 0	Frisk	1,9	8,4%	PG
1 - 10	17	0 0 100 0 0	Frisk	0,3	1,5%	PG
1 - 14	70	5 5 90 0 0	Fuktig	0,5	2,0%	PG
Summa				2,7	11,8%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				2,7	11,8%	