

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

265946

Besiktningsdatum

2022-10-11

Beställare

 RAGNHILD ÖGREN
 KADRILJVÄGEN 16
 89331 BJÄSTA

Besiktningsföretag

 Öviks Sotningsdistrikt AB
 Kvarntorpsvägen 1
 891 50 ÖRNSKÖLDSVIK

Systemets installationsplats

 RAGNHILD ÖGREN
 KADRILJVÄGEN 16
 893 31 BJÄSTA

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Täthetsprovning

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:
Godkänd

■ Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.

■ Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.

■ Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

■ Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.

■ Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.

■ Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

■ Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.

■ Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.

■ Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET
Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

KADRILJVÄGEN 16

Beteckning

NORRSVEDJE 2:38

Ägare

RAGNHILD ÖGREN

Registernummer

1213

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
ÖS2	Öppen spis - Sekundär	Vardagsrum	Ej godkänd

BESIKTNINGSMAN
Namn

Marcus Lindström

Behörighetsnummer

SSR1935

Datum

2022-10-14

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING STATUS

TEKNISK BESKRIVNING

Öppna spisar

NR	FAKTA	ELDSTAD	LUFTHASTIGHET/MÄNGD
ÖS2	FABRIKAT Contura BRÄNSLE Ved FÖRBR.LUFT Rumsluft	BREDD HÖJD KANAL S1.1	NÖDVÄNDIG 0,2 m/s UPPMÄTT LUFTMÄNGD

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal	Vardagsrum		5 m	170		ÖS2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA	LÄCKAGE
S1.1	FABRIKAT Egentillverkad MATERIAL Metall EGENSKAPSDEKLARATION T450-N1-D-G100	LÄNGD 5 m CE Nej KRAV 2,0 l/s m ² AVTALSKRAV Saknas UPPMÄTT 0 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Väggstege		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Ja
TS1.3	Arbetsplattform		Metall	Ja

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
---------------------------	---------------------------	--------------------------

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Ej godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Ej godkänd
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Ej godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllande av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Ej godkänd

TEKNISK BESKRIVNING

Resultat av/kommentarer till besiktning

Statusbesiktning av befintlig öppenspis.

- Det saknas en takstege på garagetaket.
- Det saknas en takstege på hustaket.
- Det saknas en arbetsplattform vid skorstenen.
- Schaktet är byggt i brännbart material ifrån bjälklag mellan källare och bottenvåning och upp till toppen av skorstenen.
- Schaktet ser värmepåverkat ut.
- Det är hål/öppet ifrån schaktet och ut i vinden där det är sågspåns isolering.
- Avluftning till schakt saknas.
- Rökkanalen är för kort och slutar undernocken.

Åtgärdsförslag och kostnader

- En CE märkt takstege måste monteras på garagetaket.
- En CE märkt takstege måste monteras på hustaket upp förbi skorstenen.
- En CE märkt arbetsplattform måste monteras vid skorstenen.
- Schaktet måste byggas i obrännbart material, tex minerit.
- Det får ej finnas hål i schaktet förutom ev inspektionslucka.
- Schaket måste vara avluftat med en öppning på minst 30cm² ovan yttertak.
- Rökkanalen måste förlängas ca 30cm.

Uppskattad kostnad

20000 - 50000

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Eldstaden kan ej tas i bruk

Ev. fortsatt teknisk utredning

Ny kontroll när anmärkningarna är åtgärdade.