

Fastighet	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Motiv till bedömning	Beskrivning
Vesslan 18-21					Byggnadernas kulturhistoriska värden utgörs av byggnadernas ålder och ståndsmässiga symmetriska utformning. Vid framtida projektering och underhåll rekommenderas hänsyn särskilt visas mot byggnadens utformning (symmetriskt placerade fönster, takkupor och fronton, material (slät puts i ljus kulör) och byggnadsdetaljer (smidesrätten på balkonger). Byggnaden bör hanteras enligt PBL 8 kap §17 för att undgå värdeförminskning.	Flerbostadshus med karaktär av en stor privatvilla. Finns en äldre byggnadskropp från 1800-talets andra hälft i botten och som byggdes om och till 1930, byggnaden förlängdes längs Storgatan och kompletterades med en sammanbyggd flygelbyggnad i vinkel. Funderade vid den tiden som bostad och verksamhetslokal. Ritningen är signerad Möcklarp, Alb. Dahlstein. Stilmässigt hör byggnaden mera hemma i 1910-20-talen än 1930-talet. Längs Bandgårdsgatan en äldre verkstadsbyggnad i en våning, troligen uppförd före sekelskiftet 1900.
Apollo 1					Byggnaden besitter ett lokal- och byggnadshistoriskt värde som ett tidigt kataloghus. Byggnaden bedöms i inventeringen trots förändringar innehå ett bevarandevärde. Vid framtida projektering och underhåll rekommenderas hänsyn särskilt visas mot byggnadens fasadmateriell (trä) och tidstypiska detaljer (rundat burspråk, runda fönster). Byggnaden bör hanteras enligt PBL 8 kap §17 för att undgå värdeförminskning.	Ekstigen 2. Villa i gulmålad locklistpanel. Ett relativt tidigt exempel på ett kataloghus byggt i ett plan. Tidstypiska detaljer som rundat burspråk, runda fönster etc. Vetlandahus bygglov från 1939. Har trots senare förändrat entréparti ett bevarandevärde.
Apollo 5					Kataloghus tillverkat av lokalt huseföretag som besitter ett lokal- och byggnadshistoriskt värde. Flera originaldetaljer bevarade, men något nergånget exterliort skick. Vid framtida projektering och underhåll rekommenderas hänsyn särskilt visas mot byggnadens ursprungliga karaktär. Byggnaden bör hanteras enligt PBL 8 kap §17 för att undgå värdeförminskning.	Ekstigen 10. Enfamiljshus. Liten villa i 1½-plan med källare. Spritputsad fasad i vitt, under tak av tvåkupigt tegel. Originalfönster, vitmålade. Ett Vetlandahus från 1944. Ett av de tidiga husen i kvarteret och med den ursprungliga karaktären helt intakt, välbevarat och tidstypiskt.
Apollo 11					Välbevarad villa med flera originaldetaljer kvar samt intakt funktionalistiskt utseende. Vid framtida projektering och underhåll rekommenderas hänsyn särskilt visas mot byggnadens befintliga utformning (fönstersättning och form), byggnadsdetaljer (funktionalistiskt entrétak och -trappa) samt material (puts och taktegel). Byggnaden bör hanteras enligt PBL 8 kap §17 för att undgå värdeförminskning.	Smedjevågen 11. Enfamiljshus. Liten villa i 1½-plan med källare. Spritputsad fasad i vitt, under tak av tvåkupigt tegel. Originalfönster, brunmålade. Ritad av Axel Lätth, 1944. Ett av de tidiga husen i kvarteret och med den ursprungliga karaktären bevarad.