



Fukt- och radonkontroll Certo AB

Jönköping 2020-11-17

Besiktningsutlåtande

Rekommendation:

En radonsug med en eller två sugpunkter i bottenplattan är bästa lösningen när det finns markradon. Undertrycket i huset ska sänkas genom att installera totalt 7 st friskluftsventiler i vardagsrum, matrum, sovrum och två i gillestuga. Radonsugen placeras lämpligen i biutrymmen och hos dig är tvättstuga eller pannrum bra. Hål borras snett ner i bottenplattan mot gillestugan och evakueringsluft (markluft) leds genom 50 mm rör ut genom en yttervägg. Se till att alla åtta befintliga friskluftsventiler i källarens biutrymmen är öppna så att undertrycket minskar. Se till att det finns vatten i vattenlåsen i källarens golvbrunnar. Det kan bli ett inflöde av markluft genom öppna golvbrunnar.

Offert: (inklusive moms)

Produkt	Material	Arbete	Efter ROT
Radonsug, ljuddämpare	18 200 kr	9 500 kr	6 650 kr
Anslutningar, kanaler	3 480 kr	3 800 kr	2 660 kr
Friskluftsventiler	4 350 kr	5 400 kr	3 780 kr
Maskinkostnader	1 900 kr		
El-uttag	185 kr	750 kr	525 kr
Summa:	28 115 kr	19 450 kr	13 615 kr

Offererat belopp ink. moms	47 565 kr
I beloppet ingår moms med	9 513 kr
Vi kan också erbjuda rotavdrag med	5 835 kr
Vilket innebär att ni betalar	41 730 kr

Göran Lindblad
Fukt- och radonkontroll Certo AB
c/o Science Park
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping
Tel: 0705-460449

goran@certo.se
www.certo.se

55447 Jönköping
xxx
Ridstigen 4

55447 Jönköping
xxx