



Ridstigen 4, Jönköping

Hej Jörgen!

Här kommer besiktningensutlåtande, mätvärden och åtgärdsförslag.

Bakgrundsinformation:

Enplanshus med källare byggår 1967. Självdragssystem.

Fastigheten har vid korttidsmätning 2020 visat höga radonvärden.

- Gillestuga källare 580 Bq/m³
- Vardagsrum entréplan 1 380 Bq/m³

Det finns strålning från blåbetong i källaren i några få innerväggar, se bifogad planritning med rödmarkerade väggar.

I källaren finns åtta friskluftsventiler men inga alls i entréplanet.

Markradonmätning med värden avrundade till närmaste 100-tal (mätpunkterna återfinns på planritningen):

Mätpunktsnr	Rum	Plats	Värde Bq/m ³
A	Gillestuga	Elementrör vänster	4 100
B	Gillestuga	Elementrör höger	3 800
C	Hobbyrum	Golvlist	2 200
D	Tankrum	Rensbrunnslucka	2 000
E	Tankrum	Golvbrunn	900
F	Gillestuga/hobby	Tröskel	1 800

Radonet kommer till största delar från marken: ca 90% markradon resp 10% från byggnadsmaterial.