



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2026-04-08

Dokumentnummer
724619.5-2227155-2-1

Utfärdare

SIMAB
Sotarhuset
Systratorpsvägen 6
352 46 Växjö
0470-106 88

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.60	Eldstadsplan saknas Eldstadsplan av obrännbart material saknas på golvet framför öppna spisen. Eldstadsplanet skall sträcka sig minst en meter ut från eldhärdens centrum.	Information
5.10	Glidskydd saknas Fast monterat glidskydd för markstegen saknas vid takfoten. Ett godkänt glidskydd skall sitta monterat jämte nedersta taksteget vid takfoten, samt klara av en belastning på minst 150 kilo. Observera att glidskyddet ej får förankras i hänggrännen.	Information
5.20	Takstege bristfällig. Befintlig takstege är gjord av trä samt är ej fast monterad. En godkänd takstege ska vara gjord av metall samt ha minst två infästningspunkter.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Jens Nilsson .

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök-/avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak & uppbyggnad	6.00 Drift & skötsel	7.00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2.10 Flamövervakning	3.10 Avstånd till brännbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillträde till tak	6.10 Eldningsteknik	7.10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omslutningsvägg	4.20 Golvbeläggning	5.20 Tillträde till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Förbränning/konvekt.	2.30 Avstånd till brännbart	3.30 Skiljeväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Rostprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3.50 Schakt		5.40 Takbeläggning	6.40 Modgivande om egenstn.	
1.50 Reglerutrustning		3.60 rökgasfläkt		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3.70 Insaatsrör/foder				
1.70 Förbränningsluft		3.80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.