

Johanna Rynman
Miljöinspektör
0171- 62 57 68
johanna.rynman@enkoping.se

David Backlund
Nyborg Kulla 6
749 62 ÖRSUNDSBRO

Slutintyg för avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:	Stjärnholm 1:21, Kulla 6
Fastighetsägare:	David Backlund
Entreprenör:	Nilssons Entreprenad i Bro AB Kolstalundsvägen 6 197 92 Bro Arbetet har utförts av: Ulf Nilsson
Avloppsanläggning:	Avloppsanläggning för WC- och BDT-avlopp för 1 hushåll (max 5 personekvivalenter) bestående av: Slamavskiljning: trekammarbrunn av fabrikat BAGA Rening: "skriv typ och storlek" Pumpbrunn: Baga Pump Pedrollo RxM2-GM (220 liter /min) Efterpolering: Baga markbädd med biomoduler och tätskikt. Infiltrationsytan är 16 m ² .
Volym slamavskiljare:	3 m ³
Tillstånd meddelat i delegationsbeslut nummer:	M DB 2015-853
Anläggningen planeras tas i bruk:	Omgående
Meddelande till kommunens slamtömningsentreprenör:	Slamtömning av denna anläggning ska göras varje år.

Anteckningar

Miljöavdelningen har tagit emot och granskat både entreprenörsrapport och foton. En slutinspektion av anläggningen gjordes på plats den 14 januari

2016. Anläggningen är placerad enligt situationsplanen, med undantag för att pumpbrunnen fick sättas före bädden istället för efter på grund av berg. Vid inspektionen saknades en provtagningsbrunn. Om provtagning behöver göras i ett senare skede kan det göras vid utloppet i diket som inte blir dolt.

När anläggningen tagits i bruk ska fördelningen till spridningsledningarna justeras.

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för avloppsanläggningen. Detta slutintyg innebär inte någon kvalitetsgranskning av om anläggningen är rätt utförd utan omfattar bara granskning av de dokument som kommit in till kommunen. Granskningen görs för att kontrollera att de villkor som finns i avloppstillståndet följs. Slutintyget innebär ingen funktionsgaranti för avloppsanläggningen. Entreprenören ansvarar för att avloppsanläggningen är rätt utförd.

Information

Regelbunden slamtömning är av avgörande betydelse för avlopps-anläggningens funktion. Om slamavskiljaren inte töms tillräckligt ofta är risken stor att slam läcker ut i spridningsledningarna. Det finns då risk för att markbädden tättnar. I värsta fall får man då gräva om markbädden.

För att slamavskiljningen ska fungera på ett bra sätt rekommenderar miljöavdelningen att du fyller slamavskiljaren med vatten direkt efter slamtömning.

Kom ihåg att reningen av avloppsvattnet sker genom biologisk nedbrytning. Detta innebär att du inte får ta död på bakterierna genom att spola ned mediciner, bekämpningsmedel, lösningsmedel, färgrester eller andra "giftiga" kemikalier. Detta avfall lämnar du gratis till miljöstationer eller motsvarande. Mediciner lämnar du till apoteket.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Johanna Rynman
Miljöinspektör

Kopia

- VafabMiljö (kopia situationsplan)
- Nilssons Entreprenad i Bro AB, att: Ulf Nilsson, Kolstavägen 6 197 92 BRO