

EKBACKEN

Parhus Standard 2

Teknisk och materialbeskrivning

Invändiga material, fast inredning, installationer och utemiljö



01 Vardagsrum

Vardagsrum på källarplanet.



02 Kök

Kök med snickerier i ljus ekfanér.



03 Sovrum

Högre bröstning för minskad insyn.

Bilderna ovan visar standardutförandet. Möbler och lös inredning ingår inte. Renderingarna är illustrationer.

17 september 2026

Generellt invändigt

Vardagsrum, sovrum och övriga utrymmen

Golv	Kährs Ek Paris, enstavig oljad ekparkett.
Väggar och tak	Väggar och tak målas med Alcro i bruten vit kulör, NCS 0502-Y. Ingen taklist. Synliga installationer målas in lika vägg respektive tak.
Innerdörrar och beslag	Släta, fabriksmålade innerdörrar i NCS 0502-Y. Dörrtrycken Assa 1937 Epok i blank krom. Massiva innerdörrar inklusive dörrfoder finns som tillval. Se separat tillvalslista.
Socklar och dörrfoder	Raka, släta golvsocklar med minimal grad, 15 × 21 mm. Dörrfoder 12 × 44 mm med gerade hörn. Spacklas och penselmålas på plats lika vägg.
Fönster och foder	Karmar i mörklaserat trä. I första hand inga fönsterfoder. Där foder behövs används raka, släta foder, 12 × 44 mm, målade lika vägg, med gerade hörn.
Fönsterbänkar och smygar	Fönsterbänkar i grå Jura Gray-sten. Smygar i gips, målade lika vägg i NCS 0502-Y.
Radiatorer	Radiatorer målas in i väggkulören NCS 0502-Y.



Illustrationsbild av sovrummets standardutförande med målade innerdörrar.

Källarplan och trappa

Öppna ytor på källarplanet och förbindelser mellan planen



Illustrationsbild av källarplanets öppna ytor med ekparkett som standard.

Golv och väggar

Kährs Ek Paris, enstavig oljad ekparkett. Väggar i Alcro, NCS 0502-Y. Klinkergolv finns som tillval; se separat tillvalslista.

Paneltak

Panel i ljust trä. Träslag och lasering samordnas med innerdörrarna. Samma panelriktning genom rummen. Synliga installationer målas i NCS 0502-Y.

Dörrar och socklar

Släta innerdörrar i laserat massivt trä med Assa 1937 Epok i blank krom. Minimala dörrfoder. Golvsocklar 15 x 21 mm. Foder och socklar målas lika vägg.

Ytterdörr

Kaski träpanelsdörr Borgå i träutförande.

Trappa och fallskydd

Steg i massiv ek, behandlade lika golvet. Fallskydd som massiv vägg i NCS 0502-Y, med överliggare i ek som samordnas med golvet.

Kök

Kök och öppna ytor på mellanplanet



Illustrationsbild av kökets standardutförande. Omfattning och placering enligt separat köksritning.

Kökssnickerier

Släta luckor i ljus ekfanér.

Bänkskiva och köksö

J Jura Select Ivory från Bricmate, med 100 mm uppvik i samma material. Köksö enligt köksritning.

Stänkskydd

Uppvik lika bänkskivan. Vägg ovanför målas med avtorkningsbar färg i kulör lika övriga väggar.

Diskho och blandare

Bänkmonterad enhålsblandare Tapwell RT 184 i krom. Underlimmad diskho.

Golv och målning

Kährs Ek Paris, enstavig oljad ekparkett. Väggar och tak i NCS 0502-Y, utan taklist. Raka, släta golvsocklar, 12 x 44 mm, målas lika vägg.

Vitvaror

Integrerad diskmaskin, kyl och frys med spillskydd. Ugn/spis, fläkt och inbyggd mikro.

Tillval

Integrerad vinkyl, utökad bänkskiva och mörkt kök finns som tillval. Se separat tillvalslista.

Större badrum

Badrum på bottenvåningen och masterbadrum på övervåningen



Illustrationer av masterbadrummets standardutförande.

Golv och väggar

Bricmate Azul Olive Honed, kalkstensmönstrad granitkeramik. Väggar 598 x 1198 mm och golv 60 x 60 cm, med fog i matchande kulör.

Tak och installationer

Vit våtrumsfärg, NCS 0500-N. Infällda spotlights i krom med dimmer. Vattenledningar byggs in i vägg.

Tvättställ och kommod

Haven H2 i Oak Wood med nedsänkt tvättställ från Tapwell i Black Chrome. Bänkskiva i Bricmate Azul Olive Honed, lika golv och vägg. Kommod 120 cm med dubbla tvättställ i masterbadrummet och 60 cm på bottenvåningen.

Blandare och WC

Bänkmonterad enhålsblandare ARM071 i Black Chrome. Golvstående WC/3 Floor 55 från Haven i Matte Grey.

Dusch

Tapwell TVM7200 160 i Black Chrome. Två duschar i badrummet på bottenvåningen. Duschvägg Rooh R2 i svart och glas. Inbyggd nisch för flaskor i båda större badrummen.

Spegel och tillbehör

INR Plate-spegel med belysning; dubbla speglar vid 120 cm kommod. Två Tapwell TW1500-85 handdukstorkar i Black Chrome per större badrum. Enkelkrok från Smedbo i krom.

Tillval

Badkar och bastu är två av flera tillval. Se separat tillvalslista för samtliga tillval, omfattning och utförande.

Mindre WC och duschrum

WC på bottenvåningen och mindre badrum på övervåningen

Ytskikt	Bottenvåning	Övervåning
Väggar	Nedre hälften: Bricmate Azul Olive Honed, 7 × 30 cm, rak vertikal sättning. Övre hälften: Alcro våtrumsfärg i NCS 0502-Y.	Duschutrymme: Bricmate Azul Olive Honed, 7 × 30 cm, rak vertikal sättning. Övriga väggar: samma serie i 60 × 60 cm, rak sättning.
Golv	Bricmate Azul Olive Honed, 60 × 60 cm. Uppvik mot vägg som list.	Bricmate Azul Olive Honed, 60 × 60 cm.
Fog och tak	Fog matchas med plattan. Tak målas med vit våtrumsfärg, NCS 0500-N.	Fog matchas med plattan. Tak målas med vit våtrumsfärg, NCS 0500-N.

Gemensam inredning

Tvättställ och kommod	Haven H2, 60 cm, i Oak Wood. Nedsänkt tvättställ från Tapwell i Black Chrome. Bänkskiva i Bricmate Azul Olive Honed, lika golv och vägg.
Blandare och WC	Bänkmonterad enhålsblandare RT2 071 i svart. Golvstående WC/3 Floor Standing 55 i Matte Grey.
Spegel och belysning	INR Plate med belysning. Infällda spotlights i krom med dimmer. Enkelkrok från Smedbo i krom.
Installationer och glas	Vattenledningar byggs in i vägg. Skärmvägg från INR/Svedbergs i glas och krom.

Dusch på övervåningen

Duschblandare Tapwell TVM7200 160 i Black Chrome, samma utförande som i masterbadrummet.

Tvätt, el och utemiljö

Tvättutrustning, installationer och uteplats



Illustrationsbild av matplats och anslutande uteplats i standardutförande.

Tvättutrustning

Separat tvättmaskin och torktumlare i tvättutrymmet på bottenvåningen. Fabrikat och modeller specificeras i senare skede.

Värmepanna

Värmepanna är placerad i teknik/förråd på bottenvåningen.

Uppvärmning

Golvvärme på bottenvåningen och mellanplanet. Övervåningen värms upp med radiatorer, och badrummen där har elburen golvvärme.

Strömbrytare och uttag

Vita strömbrytare och eluttag, Elko Plus.

Lampputtag

Vita lampputtag i vistelserum, kök och källarplanets öppna ytor.

Badrumsbelysning

Infällda spotlights med dimmer i krom. Speglar med belysning.

Altan

Träaltan i impregnerat virke. Byggs enligt ritning och ingår i standardutförandet.

Elbilsladdning

Förberett med kanalisation för laddstolpe. Kanalisation ingår i standardutförandet.

Projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede. Beskrivningen är preliminär och uppdateras efter att entreprenaden har upphandlats.