

HUDDINGE KOMMUN

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lantmäteriavdelningen

Beskrivning

(Original finns på Stockholm Vatten VA AB)
Nybyggnadskarta
VA-bilaga **Dnr: SBN 14-1624**
(skall följa med kartan)

FASTIGHETSBETECKNING

Björnfällen 7	Huddinge	1176 m2
---------------	----------	---------

LEDNINGAR

Planläge och dimensioner för allmänna vatten- och avloppsledningar i närheten av fastigheten har angetts på nybyggnadskartan. För avloppsledningarna har dessutom angetts höjdläge, dvs ledningens vattengångsnivå, i kommunens höjdsystem. Ledningarna ligger i jämn lutning mellan de angivna nivåerna. Vattenledningens djup under fastställd gatuprofil är omkring 1,7 m till ledningens centrumlinje.

För nybyggnad erforderliga servisledningar för spillvatten och dagvatten skall läggas så respektive servislednings vattengångsnivå i förbindelsepunkten lägst har samma höjdläge som den allmänna ledningens hjässa i inkopplingspunkten. För brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen gäller ABVA.

Alla nivåer anges i höjdsystem RH2000

Ansluts fastigheten till den allmänna va-anläggningen skall vatteninstallationen anslutas till befintlig vattenledning i Revirvägen och spillvatten föras bort från fastigheten till befintlig spillvattenledning i samma gata. Dag- och dränvatten skall omhändertas inom fastigheten genom t.ex. infiltration. Förbindelsepunkter upprättas efter rekvisition, se nedan.

Den befintliga vattenservisens planläge i förbindelsepunkten (FV) och den befintliga avloppsservisens planläge i förbindelsepunkten (FS), har angetts på kartan.

Den normala trycknivån i den befintliga vattenledningen är lägst + 65 m och högst + 85 m. (OBS! Över kommunens nollplan).

Servisanslutning skall rekvireras enligt fastställt formulär, som insänds till Stockholm Vatten VA AB, Anslutning. Debitering sker enligt gällande taxa.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Mark och ledningar ligger i jämn lutning mellan de angivna nivåerna som hänför sig till kommunens nollplan. MEN OBSERVERA att nivåuppgifterna för t ex gata och park ibland avser en projekterad höjd som avviker från den befintliga. Det innebär att marknivån senare kommer att ändras. Byggnader, ledningar, tillfarter och slänter mm måste anpassas till de nivåer för mark och ledningar som anges på kartan och i beskrivningen.

Den byggande kan då undvika kostnader och andra olägenheter av att behöva ordna dagvattenledning eller ändra tillfart, slänter o d så att de ansluter till nya marknivåer utanför tomten.

På kartan redovisas befintliga vägar eller gatuhöjder samt höjder enligt fastställd plan. I vissa fall kan projekterade väg eller gatuhöjder anges.

STOCKHOLM VATTEN VA AB

Ledningsnät
Anslutning
Telefon 08-522 120 00

.....
Datum

Tomas Månson