



P. 746

Sökanden: Ove Noaksson, Ängsvägen 11, 760 31 Edsbro

Fastighetsägare: Bo Noaksson

**DELEGATIONSBESLUT ENLIGT MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING, FAST-STÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1984-03-27**

Från sökanden har.....88-02-16.....inkommit en ansökan enligt 7 §, HSL, att få installera.....<sup>1</sup>.....WC samt anordna enskild avloppsanläggning inom fastigheten  
.....Sönö 4:1.....Söderbykarl.....församling, Norrtälje kommun.  
Enligt ansökan skall en slamavskiljare anordnas av typ:.....och avloppsvattnet avledas till infiltration.

Övrigt: Slamavskiljaren skall vara utförd enligt svensk standard alternativt funktionstestad och godkänd.

**BESLUT**

Ansökan beviljas under förutsättning

att avloppsanläggningen utföres i enlighet med Statens Naturvårdsverk publika-tion 1974:15

att arbetena utföres fackmässigt

att slamtömning sker regelbundet genom Norrtälje kommun, renhållningskontorets försorg, dock minst en gång per år

att minst 1 meter mäktigt jorddjup bibehålles till högsta grundvattenyta och berg

att innan rörgravar mm återfyllles, anmälan om besiktning göres till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast en vecka före planerad återfyllnad

att infiltrationsledningens totala längd uppgår till ca.....<sup>2x13</sup>.....meter

att anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum

att anläggningen sköts så att sanitär olägenhet ej uppstår

Övrigt: En avskärande dränering skall läggas i enlighet med situationsplan daterad 88-08-24. Dräneringen skall kopplas till åkerdike. Infiltrations-gravens botten schaktas till max 0,6 m under markytan, anläggningen markisoleras.

Norrtälje.....88-08-30.....

Anita Ericsson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Rev 20-11/86  
Rev 20-10/84