


RÅTORP/ÄLVÅKER

Älvåker 1:115

BYGGNAD



Kulturhistorisk värdering

Värdering

Blå - visst värde

Värdemotivering

Villan på fastigheten Älvåker 1:115 besitter arkitekturhistoriskt värde såsom välbevarad representant för 1970-talets villaarkitektur. Den utgör även ett välbevarat exempel på den lokala arkitektfirman Havstad, Hollström och Lindells aktiva arbete i Karlstad under 1960-1970-tal. De karaktärsdrag som förmedlar det byggnadshistoriska värdet utgörs av takform, taktäckning av mörka betongpannor, fasad av mörkbrunt tegel, fönstersättning och fönsterindelning, bevarade ursprungliga dörrar, samt garagedelens anslutning till gatan.

Fakta

Byggår

1972

Byggnadstyp

[Rekordåren 1960-75](#)

Arkitekt

Havstad, Hollström, Lindell arkitekter AB

Byggnadsbeskrivning

Längs Västra Gärdesgatans södra sträckning ligger åtta enplansvillor uppförda år 1972 efter ritningar av lokala arkitektfirman Havstad, Hollström och Lindell. Samtliga har valmat tak med täckning av betongpannor, och fasad av mörkare tegel. Villorna är vända med gaveln mot gatan, då porten till det sammanbyggda garaget är belägen här. På sydöstra långsidan finns en mindre byggnadskropp i vinkel. I denna vinkel har ett inglasat uterum byggts till på nästan samtliga villor. På Älvåker 1:115 byggdes ett sådant år 1992.

Villan på fastigheten Älvåker 1:115 har garageportar med panel av spårad teak med en så kallad sparkplåt nedtill. På nordvästra långsidan finns två panelklädda enkeldörrar som utgör ingång ifrån denna sida. Fönstersättningen är asymmetrisk med mindre enlufts-fönster, tvålufts-fönster med smalare vädringsluft samt ett större glasat parti mot trädgårdssidan med låg bröstning av panel målad i en mörkbrun kulör.

Tomten avgränsas av ett lågt staket i trä målat i en grön kulör. Kring gaveln växer en större rhododendronbuske.

Extra tillägg

Läs vidare

Byggnaden ingår i område [Råtorp/Älvåker](#).

Inventeringsinformation

Inventerat av HZ, 2018-03-19

Bilder

