



Bestämmelser till förslag till
ändrad stadsplan för
kv Tingfast m m
inom stadsdelarna Nälsta och Vinsta
i Stockholm,
Pl 7633

§ 1

Områdes användningByggnadskvarter

- B Med B betecknat område får användas endast för bostads-
ändamål.
- Aa Med Aa betecknat område får användas endast för elnät-
station.
- A Med A betecknat område får användas endast för allmänt
ändamål.

§ 2

Område som inte får bebyggas

Med prickar betecknat område får inte bebyggas.

§ 3

Områdes nyttjandegrad

- 8 Inom med 8 betecknat område får varje tomt bebyggas med
högst ett enbostadshus till en största byggnadsyta av
120 m².
- Varje tomt får därutöver bebyggas med garage och förråd
till en största sammanlagd byggnadsyta av 25 m². Skärmtak
för ytterligare en bilplats per fastighet får anordnas
till en största yta av 15 m².

§ 4

Byggnads höjd

Inom med H och siffror i romb betecknat område får bygg-
nad uppföras till högst den höjd i meter, som siffrorna
anger.

§ 5

Våningsantal

- I Inom med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

§ 6

Byggnads utformning

- 8 Med 8 betecknat område får bebyggas endast med friliggande enbostadshus.

Stockholm den 1 augusti 1979
STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR
Stadsplaneavdelningen

Lars Brattberg

Bertil Andersson