

SSR GODKÄND®
BESIKTNING
INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSEKLERATION RÖKKANAL:

TX00X	Maximal rökgastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
L0000X	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:**Godkänd**

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

321942

Besiktningsdatum

2025-07-02

Beställare

Malin Dammen
Skrivarvägen 7
782 30 Malung

Besiktningsföretag

Malung-Sälen Sotning & Ventilation
AB
Västra Tandö 55
780 64 Lima

Systemets installationsplats

Malin Dammen
Skrivarvägen 7
782 30 Malung

FASTIGHET**Typ av byggnad**

Fast boende

Fastighetsadress

Skrivarvägen 7

Beteckning

Backbyn 35:3

Ägare

Malin Dammen

Registernummer

705300

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E3	Braskamin - Primär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN**Namn**

Mattias Johansson


Behörighetsnummer

3271-02

Datum

2025-07-03

Detta protokoll är digitalt signerat



TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E3	FABRIKAT	Contura 700		TYP	Braskamin - Primär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft		KANAL	S1.1	
				CE	Ja	
					NÖDVÄNDIG	12 Pa
					UPPMÄTT	18 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Allrum		4,5 m	130		E3

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Dw vision		LÄNGD	4,5 m	KRAV
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	2,0 l/s m ²
	EGENSKAPSDEKLARATION	T600-N1-D-V3-L50060-G50				AVTALSKRAV
						Saknas
						UPPMÄTT
						0,2 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Takstege		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	13	998

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION



TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Röckanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Besiktning av braskamin och röckanal utan anmärkning.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig