SALA KOMMUN HEBY KOMMUN

BYGG OCH MILJÖ

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-01-21

Dpb: AVLOPP
Dnr: 2019-779

MILJÖENHETEN
Moa Olivensjö, tel. 0224-747388

Sätra Brunn Nyby 105
73395 Sala

Bekräftelse på inkommen kontrollplan angående inrättad avloppsanläggning på fastigheten Fläckebo-Nyby 2:2 i SALA kommun

Den 21 augusti 2019 inkom entreprenör Jonas Larsson med kontrollplan för avloppsanläggningen som har inrättats på fastigheten, Fläckebo-Nyby 2:2. Den 26 november 2020 inkom foton tillhörande kontrollplanen. Miljöenheten skickar information till samhällsbyggnadskontoret att en ny avloppsanläggning har anlagts. Miljöenheten avslutar därefter ärendet.

Väg fram till fastigheten ska vara farbar för slamtömningsfordon.

Slamavskiljaren ska markeras med en skylt som kan hämtas på Sala kommuns centralförråd, Fabriksgatan 12, Sala.

Slamavskiljare till vilken WC är ansluten ska tömmas minst en gång per år genom kommunens försorg.

Om ändring av avloppet planeras som medför väsentlig förändring av vattnets mängd eller sammansättning ska anmälan först göras till miljöenheten.

Information till Samhällsbyggnadskontoret:

Typ av anläggning: WC+BDT (slamavskiljare 4m^3)
Typ av boende: Permanentbostad
Slamavskiljarens placering: Ny brunn, ungefär samma placering som tidigare
Övrigt: Anläggningen togs i bruk i **juli 2019**

MILJÖENHETEN

Moa Olivensjö
miljöinspektör

Bilaga
Kopia av kontrollplan

Kopia
Akten
Samhällsbyggnadskontoret

SALA KOMMUN HEBY KOMMUN

BYGG OCH MILJÖ

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -08- 21
Diarienr
Dpb:

UPPLYSNING: Kontrollplanens checklista (sidan 2-4) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Hela kontrollplanen ska sedan skickas till miljöenheten.

KONTROLLPLAN
anläggande av enskild avloppsanläggning

Sökande

Namn	Personnummer
Adress	**Postadress**
Nyby 105 Sätra Brunn	733 95 Sala
Telefon/mobil	
E-post	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad
Fläckebo-Nyby 2:2	☒ Permanenthus ☐ Fritidshus

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljarens volym	Typbeteckning	Pump, modell och pumpvolym
4 m³	Fann SA 4000ce	☒ Grundfos KP 150
Förfällning, (före slamavskiljare) Kemikalie		**Fosforfälla, fosforfilter (efter markbädd) Fabrikat och modell**
☐		☐
Infiltration	**Förstärkt infiltration**	**Markbädd** / **Utsläpp till**
☐ m²	m²	☒ 40 m² / Befintligt dike
Omhändertagande av urin från urinsorterande toalett		
☐ Hämtning i kommunal regi		☐ Eget omhändertagande
☐ Annat		

Tillståndsbeslut

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser
19-05-27	2019-779	☐ Ja ☒ Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av	Entreprenör, namn	Anläggningen tas i bruk
☒ Entreprenör ☐ Sökande	Poppos AB	29/7-19
Kontaktperson, namn		
Jonas Larsson		
Telefon/mobil	**E-post**	
0224-10517	jonas@poppos.se	

Rev 19.01.08

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Bygg- och miljö Sala-Hebys dataregister. Detta är nödvändig för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på enheterna, lämnas efter skriftlig begäran till Bygg- och miljö Sala-Heby.

SALA KOMMUN HEBY KOMMUN

BYGG OCH MILJÖ

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsanläggningen är placerad enligt situationsplan och anlagd enligt beslutat tillstånd	Ja	J,B	Ok
Miljöenheten har kontaktats vid eventuell ändring från beslutat tillstånd	Ja	J,B	Ok

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (JA/ NEJ)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vacuumventil)			
Är dränerings-, tak- eller dagvatten är anslutet till anläggningen?	N~~J~~	J,B	Ok

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare och fördelningsbrunn

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren uppfyller funktionskraven och är försedd med T-rör på utloppet			
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats	Ja	J,B	Ok
Avloppsledningen fram till slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar	Ja	J,B	Ok
Avloppsledning är försedd med spolrör med täta lock	Ja	J,B	Ok
Slamavskiljare är lagd enligt tillverkarens anvisningar	Ja	J,B	Ok
Slamavskiljare är förankrad	Ja	J,B	Ja
Nivåvippor och larm till pump är rätt monterade	Ja	J,B	Ja
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde	Ja	J,B	Ok

Rev 19.01.08

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Bygg- och miljö Sala-Hebys dataregister. Detta är nödvändig för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på enheterna, lämnas efter skriftlig begäran till Bygg- och miljö Sala-Heby.


SALA KOMMUN HEBY KOMMUN

BYGG OCH MILJÖ

Kontrollpunkter för markbädd

	Kontroll (JA/NEJ)	Signatur	Anmärkning
Schaktbotten är förlagd enligt ritning och över högsta grundvattenyta	Ja	JÅ	Ok *foto med mätsticka*
Markbädden är utförd med tätskikt	Ja	JÅ	Ok
Dräneringsledningarna lagda med lutning	Ja	JÅ	Ok
Dräneringsledningarna är försedda med luftning	Ja	JÅ	Ok
Möjlighet till provtagning av utgående vatten	Ja	JÅ	Ok
Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰	Ja	JÅ	Ok
Spridningsrör med slät insida och hål på undersidan som avslutas med luftning	Ja	JÅ	Ok
Siktkurva finns på markbäddssanden	Ja	JÅ	Ok
Utloppsrörets mynning (i dike e. dyl.) är fri från hinder	Ja	JÅ	Ok
Spridning sker via biomoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar			
Kemisk fällning av fosfor eller fosforfälla efter markbädden			

Fyll i de olika lagrens mäktighet och fraktion



Lager	Mäktighet, cm	Fraktion, mm
1 Övertäckning	40cm	Jord ---
Fiberduk	☒ Ja ☐ Nej	Icke sy 2
2 Spridningslager	35 cm	8-16 *foto med mätsticka*
3 Materialskiljande skikt	5 cm	4-8 *foto med mätsticka*
4 Markbäddssand	80 cm	0-8 *foto med mätsticka*
5 Materialskiljande skikt	5 cm	4-8 *foto med mätsticka*
6 Dräneringslager	35 cm	8-16 *foto med mätsticka*

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	
Sala 190814	
Kontrollansvarigs namnteckning	Namnförtydligande
	Jörgen Ömm

Kontrollplanen skickas till: Bygg och miljö Sala-Heby, Box 304, 733 25 Sala

Rev 19.01.08

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att registreras i Bygg- och miljö Sala-Hebys dataregister. Detta är nödvändig för vår administration av inkomna ärenden. Ytterligare information om hur uppgifterna hanteras på enheterna, lämnas efter skriftlig begäran till Bygg- och miljö Sala-Heby.