

Bilaga D.

Stadsplanebestämmelser tillhörande förslag till ändring av
stadsplanen för kv. Gullregn m.m. inom Huddinge municipalsamhäl-
le, upprättat i februari 1952.

Tillhör byggnadsnämndens beslut utav den 29 februari 1952.

Betygas i tjänsten:

Karl E. Stening

§ 1.

Stadsplanerådets användning.

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

§ 4.

Tomts storlek.

Å med F betecknat område får tomt icke givas mindre area än 800 m².

§ 5.

Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader å tomt.

Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad uppföras.

Gårdsbyggnad får icke uppföras annat än för garageändamål.