

Kommentarer till Väte Isome 1:56 m.fl.

Fastighetsbeskrivning och skötselråd

Belägenhet

Väte Isome 1:56 m.fl. är belägen på mellersta Gotland i Väte socken. Fastighetens skogsmark återfinns på två skiften med en totalareal på 35,5 ha varav ca 22,2 ha är produktiv skogsmark.

Skogstillståndet

Det totala virkesförrådet på fastigheten är uppskattat till ca 2 500 m³sk vilket ger ett medelförråd på omkring 114m³sk/ha.

Det dominerande trädslaget på fastigheten är tall med en andel på 83 %. Lövandelen är relativt hög med en andel på ca 16 %.

Överlag håller fastigheten god skogsmark med en för länet hög bonitet: 4,3 m³sk per ha och år.

Mål och inriktning

Tillväxt och avverkning

Tillväxten på fastigheten är beräknad till ungefär 123 m³sk/år under planens tidsperiod med åtgärdsförslagen inräknade. Grundavverkningsförslaget är på ca 360 m³sk/10år vilket är lägre än den beräknade tillväxten under samma period. Detta kommer att leda till ett höjt virkesförråd vid planperiodens utgång. Avverkningsförslaget grundar sig främst på det enskilda beståndets behov för att öka sina ekonomiska möjligheter.

Skogsvård

Vad man gör tidigt i ett skogsbestånd skapar förutsättningar för hur man vill ha det i framtiden. Därför är just skogsvården kanske det viktigaste skedet för att kunna skapa den skog som önskas. För att skapa framtida väl utvecklade och stormfasta skogar med god kvalitet är skogsvården helt enkelt en mycket viktig del i omloppstiden för ett bestånd.

Markberedning och plantering

Vid nyetableringen av skogsbestånd är det i vanliga fall viktigt att man får en bra start genom markberedning och plantering.

Röjning

Lövröj vid behov några år efter planteringen när plantorna börjar bli överväxta av lövuppslag. Ungskogsröj sedan när träden är 3-4 meter höga. Bestånd med stor lövandel eller rena lövbestånd behöver röjas upprepade gånger för att utvecklas väl.

Naturvård och kulturvården

De höga naturvärdena på denna fastighet ligger främst i avdelning 4 som är ett skogsbete/hagmark.

Naturvårdsåtagandet på fastigheten är satt till 9,9 % av den produktiva skogsmarken. Av denna andel är alla 2,2 ha satt till NS (Naturvård Skötsel)

Några forn-/kulturminnen har registrerats på fastigheten. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa spår från tidigare brukande eller händelser vid åtgärder ute i skogsmarkerna, kulturspåren speglar ju en del av fastighetens historik och utformning. Utöver detta kan det dock finnas fler kulturspår av exempelvis gamla vägar, torpplatser eller annat. Misstänker man att något område kräver lite extra hänsyn är det viktigt att vara försiktig med avverkning och främst markberedning där. Ser man exempelvis en annan typ av växtlighet i skogen såsom rosenbuskar, syren eller fruktträd kan det ha funnits någon typ av verksamhet eller boplats i området. Om möjligt bör man lyfta fram dessa områden så att mer ljus kommer ner och träd och buskar på sådana ställen kan utvecklas. Vill man

ha mer information om fornninnen så finns det på riksantikvarieämbetets hemsida.

Enligt certifieringen ska 3% av arealen frisk och fuktig mark hållas lövdominerad vilket innebär att mins 50 % av virkesförrådet över tid är lövvirke.. Det spelar ingen roll om det är produktions eller naturvårdsbestånd. Denna regels ställning är än oklar på Gotland där naturliga betingelser för bra lövbestånd ofta saknas och regeln ska ej innebära att man ska behöva plantera löv. På denna fastighet klarar man att uppfylla kravet om avdelning 13 hålls som framtida lövdominans.

Rekreation och friluftsliv

Allmänt så bör man undvika sönderkörning och nedrisning av mindre stigar som kan finnas i skogsmarken.

Mellanskogs skötselråd

Under planperioden är det viktigast att på denna fastighet sköta om röjningsskogen. Det är också viktigt att tillse att förstagallringen i avdelning 1 blir utförd så snart som möjligt.

Produktionshöjande åtgärder

Möjligheten att öka den totala tillväxten på fastigheten är störst genom att följa våra grundråd i respektive avdelning.

Markberedning och plantering

Viktiga tillväxthöjande åtgärder där är markberedning och plantering med förädlade plantor för att få en bra och snabb start på den nya skogen.

Dikesrensning

Dikesrensning eller skyddsdikning är en viktig del i bestånd som har tendenser att bli något försumpade. Dikesrensningen gör att träden inte blir stående i vattensamlingar. Om gamla diken underhålls blir rotsystemen kraftigare och mer djupgående. Detta medför sedan bättre stabilitet hos bestånden vid framtida stormoväder.

Röjning

Den bästa investeringen vi kan utföra är till sist att utföra röjningar i rätt tidpunkt. Detta är en lönsam investering för beståndets framtid och en mycket bra produktionshöjande åtgärd när det kommer i rätt tidpunkt och ökar fastighetens värde och avkastning.

Viktigast i korthet för Väte Isome 1:56 m.fl. under planperioden:

- Utföra kommande röjningar och gallringar