

☐ nybyggnad ☐ ombyggnad ☐ förbättring

Anvisningar Ifylles i 3 ex och bifogas ansökning om lån. Avses ej som detaljbekrivning och underlag för entreprenadavtal. Blanketten erfordras ej om ansökningen endast avser sanitära eller elektriska installationer. Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betonghålbäck angives antal hålradar.	Inkom Byggnadsnämndens i Jönköping protokoll den 28/4 1944 8220
GRUND Undergrundens beskaffenhet och mäktighet: Berg	JÖNKÖPING
Grundläggningssätt: Betongsockel på berg btg K 200	Fastighetsbeteckning Kv. Ratten nr. 15
Yttre grundmurar: 20 cm betonghålbäck (7 hålradar.)	Sökandens namn Bengt Lingfors
Värmeisolering: Fasad öster o. söder 5 cm mineralull	Sökandens adress och telefon Kungsgatan 19, Jönköping. Tel. 129760
Vattenisolering: Cementputs + asfaltstrykning	BJÄLKLAG Källarbjälklag: 16 cm arm. btg valv 3 cm mineralull (100) utmed yttervägg övrigt 3 cm sand, 5 cm överbetong, matk. 5 cm träull u.k. btg valv Konsol över entré; 10 cm mineralull, diff.tät papp, 3,2 mm Internit, 3/4" panel
Sockel: Cementputs	Mellanbjälklag:
Dränring: 2 st 3" dräneringsrör i makadam	Vindsbjälklag:
Inre grundmurar: 1/2-stens tegel 1,6	Bjälklag under badrum: 16 cm arm. btg valv 3 cm mineralull (100), 3 cm sand 5 cm överbetong vid konsol. 10 cm mineralullsisol. u.k.-platta
VÄGGAR Ytterväggar i allmänhet och under fönster: Fasad väster; tunnputs, 25 cm limmad lättbtg 0,5. Fasad öster; Eternit (Malmex), 3,2 mm luft, 3,2 mm Internit, 10 cm mineralull (2 1/2"x4" regler c/c 40 cm) diff.tät papp, 13 mm spånskiva. Fasad norr o. söder; 1/2-stens fasadtegel 5 cm mineralull, 15 cm limmad lättbtg 0,5	Altanbjälklag:
Innerväggar bärande:	Balkonger:
lägenhetsskiljande:	Trappor: Trä o. betong
trappomslutande:	TAK Yttertak, snedtak och hanbjälklag: Rackverkstakstol av trä enl. konstr. takpapp, 2-lagstäckning 1" panel luftat utrymme 15 cm mineralull (10+5) DIFF TÄT PAPP innertak (panel, treetex)
mot ouppvärm utrymme:	
övriga:	
Brandmurar:	

RUMSBESKRIVNING		VÄRMEINSTALLATION MM	
Angiv material och målningsbehandling. Använd helst litterering enligt Bygg — Ama 1950.			
Trapphus: golv:		Värmesystem: ☒ varmvatten ☐ varmluft	
vägg:		☒ radiatorer ☐ slingor i golv ☐ varmluft-inblåsning ☐ varmt golv	
tak:		☐ själv-cirkulation ☒ pump-cirkulation ☐ enrörs-system ☒ tvårörs-system	
snickerier:			
Rum: golv: Vardagsrum; parkett Ti .133 Övriga rum; Linoleum Tn4 .12 plastfiberplatta Tn6		Pannutrustning: ☒ varmvatten-panna ☐ varmluft-panna	
vägg: Tapeter Vj .3032		Panntyp: Gjuten villapanna storlek m³ 1,5 kcal/tim 15000	
tak: Vardagsrum; hall, matpl.; 1"x3" granpanel Hi .76 Övriga rum; Trete		Bränsle: ☒ olja ☐ koks ved ☐ gas ☐ el	
snickerier: Fönster; Vvv .5067 Dörrar; Vvv .5067		Oljeeldnings-aggregat: ☒ högttryck ☐ lågttryck ☐ annan typ	
Kök: golv: Linoleum Tn 6		Material i rörledn. för kallvatten: ☐ förz. stål ☒ koppar » » » » varmvatten: ☐ » » ☒ »	
vägg: Oljemålas Vrv .3052		Annat material i ledn. för kallvatten: » » » » » varmvatten:	
tak: —" Vv .4077		Material i skorsten: ☒ tegel ☐ gjutjärn ☐ stål Höganäs eldfasta skostensf.	
snickerier: —" Vvv . 5067		Annat material: + 4 cm mineralull	
Yttre målningsarbeten: snickerier: Fönster Vv .5022 Dörrar Utv. panel Vu3 .5002		Ventilation: ☒ självdrag ☐ mekanisk ventilation	
Plåt och smidesarbeten: Vv .6062		Evakueringspipors dimensioner: kök 10x20 cm rum	
Övriga upplysningar:		badrum 10x15 wc 10x10 cm tvättsluga 10x20 cm torkrum	
Byggnadsnämndens yttrande: Byggnadslov: ☐ erfordras ej ☐ dispens tillstyrkt ☐ lämnat ☐ icke lämnat ☐ erfordras ☐ erfordras ej		Ansvarig arbetsledare: Ej utsedd	
För området gäller: ☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbestämmelser		Arkitekt: Bengt Lingfors	
☐ inga byggnadsregl. bestämmelser ☐ byggnadsförbud		Byggnadskonstruktör: Civiling. Lennart Lingfors, Norrk.	
Fastigheten är rättsligt bildad: ☐ ja år ☐ nej		Vvs-konstruktör: Jönköpings VVS-konsult	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskad för byggnadslov		Sökandens underskrift: Jönköping den 8 april 1964 Bengt Lingfors	
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande		Teknisk beskrivning granskad för statligt lån	
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande		☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande	
den		den	