
ANTICIMEX FAKTABLAD

Uteluftsventilerade krypgrunder med bjälklag av trämaterial

Uteluftsventilerade krypgrunder riskerar att bli fuktiga under en stor del av sommarhalvåret.

FÖRE 1940/50-TALET BYGGDES i första hand torpargrunder. Därefter byggdes mestadels andra typer av grunder, men på 1970-talet började man åter bygga torpargrunder, som numera kallas uteluftsventilerade krypgrunder.

PROBLEMET MED UTELUFTSVENTILERADE KRYPGRUNDER är att de får lite värmetillskott på vintern vilket medför att de förblir kalla även under en stor del av sommarhalvåret. När den varma uteluften ventileras in på sommaren, kyls den snabbt ner och skapar högre luftfuktighet och i värsta fall kondens. I denna miljö är risken stor för att mikroorganismer utvecklas. Tillförs det ytterligare fukt till krypgrunden, exempelvis via vatten som läcker in, fukt som avges från mark och grundmurar mm, så ökar risken för tillväxt av mikroorganismer. Tillväxten av mikroorganismer riskerar dessutom att producera lukt som kan spridas till boendemiljön.



FÖRR I TIDEN NÄR MAN eldade året runt värmde murstocken upp luften i grunden. Den dåliga golvisoleringen bidrog dessutom till att värmen läckte ner till grunden från bostaden. Genom att grunden höll en jämn temperatur året runt uppstod inte fuktproblem på samma sätt. I dag är detta inte möjligt eftersom vi värmer upp våra hus på annat sätt och har välisolerade golvbjälklag.

BLAND DE VANLIGASTE OCH SÄKRASTE åtgärderna för fuktiga krypgrunder är därför att förse dem med en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie, som fixeras med stenar och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen. Mer detaljerad information finns att få på ditt lokala Anticimex-kontor.

Observera att detta är en allmän beskrivning av en uteluftsventilerad krypgrund med bjälklag av trämaterial.

VILL DU VETA MER...

...om Krypgrundsavfuktare, kontakta ditt lokala Anticimex-kontor: www.anticimex.se

...läs vidare i boken 'Åtgärder mot fukt i kryprumsgrunder', ingående i serien Fuktsäkerhet i byggnader som distribueras av Svensk Byggtjänst.

SE-QE-SD-Ref.dok 1009 "Krypgrund" utg 3. 2006-05-15 www.anticimex.se

Anticimex®
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA