



**Rumsbeskrivning Västra Vilunda
Upplands Väsby**

Datum: 2017-01-31

Hall

Golv: Kokosmatta
Sockel: Slät vit sockel
Vägg: Målad gips S NCS 0500-N
Tak: Målad gips S NCS 0500-N
Entrédörr: Entrédörr av lackad trä med överljus (Kulör NCS 7010-Y30R)
Snickerier: Garderober med dörrar av lackad MDF (Kulör NCS S 4000-N)samt integrerad arbetsbänk i ekfanerad MDF pigmenterad lika golv, mattlackad.
Radiator: Vit radiator monterad på vägg

Badrum

Golv: Antracit plastmatta med uppvik på vägg
Vägg: Vitt kakel med dimensioner 150x150mm
Tak: Målad vattenfast MDF S NCS 0500-N
Belysning: Spottar i tak samt armatur Ifö Opus 100 vit på vägg ovan spegel
Dörr: Dörr S NCS 0500-N Fabrikslackerad
Sanitetsporlin: Golvstående WC samt tvättställ från Ifö eller likvärdigt från annan tillverkare
Kommod under tvättställ: Hafa East 600, el likvärdig från annan tillverkare
Blandare: Krom
Vattenlås: Kromutseende
Toalettpappershållare: Krom
Övrigt:
Stång för duschdraperi
Duschvägg i härdat glas.
Förberett för tvättmaskin.
Handdukstork

Rum

Golv: Vitpigmenterat lamellplankgolv av ek
Sockel: Slät vit sockel
Vägg: Målad gips S NCS 0500-N
Tak: Målad gips S NCS 0500-N
Snickerier: Städsåp av lackad MDF (Kulör NCS S 4000-N)
Gardinskena

Sovalkov

Hylla: Lackad MDF (Kulör NCS S 6010-B70G) med bakstycke i kork
Skena för draperi

Kök

Golv: Vitpigmenterat lamellplankgolv av ek
Sockel: Slät vit sockel
Vägg: Målad gips S NCS 0500-N
Tak: Målad gips S NCS 0500-N
Glasparti: Skjutglasparti av lackat trä mot terrass (Kulör NCS 7010-Y30R)

Köksnickerier: Täcksidor och luckor av lackad MDF (Kulör NCS S 4000-N), bänkskiva Stala typ Combo (Upphöjd kant) med enkelho samt glaskeramikhäll (från Whirlpool eller likvärdig produkt av annan tillverkare).
Laminatstänkskydd. Infällda spottar ovan bänk.
Rostfri kyl och frys från Whirlpool eller likvärdig produkt av annan tillverkare.
Kompaktugn i rostfritt utförande (från Whirlpool eller likvärdig produkt av annan tillverkare) med låda för bestick ovan.
Diskmaskin från Whirlpool eller likvärdig produkt av annan tillverkare.
Synlig rostfri kåpa (FTX-aggregat).
Blandare: Krom
Radiator: Golvstående radiator framför del av glasparti
Belysning: Urtag för pendlad belysning

Balkong

Golv: Tryckimpregnerad trall 120x28mm

Räcke: Rakt räcke i galvaniserad stål

Belysning: lågt sittande belysningsarmatur dikt vägg

Paneler tak/sidor: Typ Lamiroc (Kulör 2125u / NCS 7010-Y30R)

Generellt

Eluttag: vita standarduttag från Eljo eller likvärdigt från annan tillverkare

Allmänna utrymmen

Lägenhetsdörrar med överljus (Kulör NCS 7010-Y30R)

Postboxar i respektive entré

Tidningshållare vid varje lägenhetsdörr

Lägenhetsförråd i markplan, indelning med system typ Troax el likvärdigt system.

Svalgångar med smidesräcke samt dekorkassetter

2st Hissar