

ELBESKRIVNING

Allmänt

Denna beskrivning berör enbart det som ej framkommer i Bygg- och installationsbeskrivningen.

Omfattning av el och belysning enligt modern villastandard, bl.a. följande:

- Minst ett tvåvägs eluttag per 4 meter vägglängd (inkl. öppningar) samt även ett uttag intill eller under strömställare. (Vid parhus så placeras inga elinstallationer infällt i lägenhetsskiljande vägg, utan flyttas till närmsta lämplig ytter- eller innervägg alt. utförs genom utanpåliggande installation.)
- I rum med golvarea större än 2 m² och mindre än 15 m² skall finnas minst en anslutningspunkt för allmänbelysning. I rum större än 15 m² skall finnas ytterligare minst en anslutningspunkt för varje därutöver påbörjat totalt m².

Tvåvägsuttag för Data (nätverksuttag/bredband) skall finnas 1st i varje sovrum samt vardagsrum, allrum och kök. Multimediaskåp placeras enligt senare detaljprojektering.

Rumstermostater och reglerutrustning för värme mm skall utföras i erforderlig omfattning.

Översiktlig rumsbeskrivning

Belysning, eluttag och strömställare skall utföras i varje rum, fabrikat Schneider Exxact. Dessutom ingår:

Entré

Entrésignal.

WC/tvätt

Belysningsarmatur typ globlampa monteras i tak. 1st envägs eluttag 230V på vägg bredvid badrumsspegel.

Kök

Bänkbelysning under överskåp. Bänkuttag skall delas upp på två grupper.

Anslutningspunkt för följande platsbundna elapparater skall finnas: kyl, frys, diskmaskin, fläkt, spishäll (3fas, 10A), inbyggnadsugn och inbyggnadsmikro.

Vardagsrum

Ett extra tvåvägsuttag för Data.

ST/Förråd

Belysningsarmatur typ garderobsbelysning monteras på dörrkarmsöverstycket.

Badrum

1st envägs eluttag 230V i spegelskåp, separat matning.

Belysningsarmatur typ globlampa monteras i tak.

Ytterbelysning m.m. Fasadbelysning (vägglyckta Vega) ingår vid entrédörr samt altandörr. Utvändigt envägsuttag ingår 1st vid varje fasadarmatur.

Förberedelse för el till utvändigt förråd ingår, avslutas i kopplingsdosa.