

Marcus Wallgren  
Igelkottsvägen 7  
612 46 Finspång

2019-07-03

### Rådgivande korttidsindikering av Radon

**Fastighetsbeteckning:** Hårstorp 3:84  
**Byggnadens adress:** Igelkottsvägen 7  
612 46 Finspång

**Exponeringstid:** 2019-07-03 kl 09.00-11.30

**Mätinstrument:** Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2018-05-11  
Egenkontroll utförd 2019-02-11

**Hustyp:** 1-plans hus med suterrängvåning och platta på mark  
**Byggnadsår:** 1972  
**Ventilation:** Självdrag  
**Blåbetong:** Ja  
**Väderlek/Temp:** Klart med temp ca 17°C

**Genomsnittlig radonhalt i sovrum entréplan:** **65 Bq/m<sup>3</sup>**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

**Genomsnittlig radonhalt i sovrum suterrängvåning:** **310 Bq/m<sup>3</sup>**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.  
Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Mätningen är utförd utanför mätperioden/eldningssäsong.

Med vänliga hälsningar  
Fukt & SaneringsTeknik AB