



Lindell, Birgitta och Göran
Hässleberg Stockhult 165
694 95 VRETSTORP

**Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till
avloppsanläggning inom fastigheten STOCKHULT 1:21:**

BESLUT

Ansökan om tillstånd att inrätta avlopp från wc beviljas.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Anläggningen skall utföras i överensstämmelse med insänd ansökan och ritningar, om inte annat föreskrivs nedan.
2. Tillståndet ska vara känt i sin helhet av entreprenören och övriga som arbetar med utförande och underhåll.
3. Infiltrationsytans storlek skall uppgå till minst 30 m² fördelade på minst två lika långa spridningsledningar. Maxlängd per spridningsledning är 15 meter.
4. Infiltrationsledningarna skall placeras minst 1 m ovan högsta grundvattenstånd.
5. Ringar och ledningar skall tätas på vedertaget sätt så att läckage ej uppstår.
6. Ledningar jämte slamavskiljare skall skyddas mot frost.
7. Dräneringsvatten skall avledas skilt från hushållspillvatten.
8. Sydnärkes kommunalförbund ska underrättas för att tömning ska kunna ske enligt kommunens föreskrifter. Rensning av avloppsledningarna ska ske så ofta behovet påkallar.
9. Sökanden svarar för att det finns framkomlig väg för slamsugningsfordon.
10. Anläggningen skall skötas så att olägenhet för människors hälsa eller miljö från denna ej uppstår.
11. Iordningställandet av avloppet skall vara påbörjat inom två samt avslutat inom fem år. Om inte så sker förfaller detta tillstånd.
12. Tillstånd skall inhämtas av markägare som berörs av avloppet.
13. När anläggningen färdigställts skall detta meddelas till Drift- och servicenämnden samt kontrollrapport inskickas.
14. Anläggningen får tas i bruk efter Drift- och servicenämndens medgivande.

ÄRENDET

Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till avloppsanläggning inom fastigheten STOCKHULT 1:21 har inlämnats till Drift- och servicenämnden.

Enligt ansökan skall avloppet anordnas med befintlig slamavskiljare med en våtvolyt om 2 m³ samt en infiltrationsbädd.

Avstånd till närmaste vattentäkt är 52 meter.

Grundvattenytans nivå ligger ca 2 meter under markytans nivå.

SAMRÅD

Inga av det planerade avloppet särskild berörda har bedömts finnas.

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS BEDÖMNING

Fastigheten ligger utanför planlagt område. Några planmässiga restriktioner mot att anordna avlopp finns ej.

Området i vilken fastigheten är belägen bedöms av förvaltningen tillhöra normal skyddsnivå med avseende på hälsoskydd och hög skyddsnivå avseende miljöskydd. Aktuella skyddsnivåer medför i detta ärende och i nuläget inga krav på ytterligare åtgärder.

Jordarten inom fastigheten består av sand-morän. Infiltration av avloppsvatten är därför möjligt.

Utförandet av avloppet bedöms inte medföra någon risk för påverkan på yt- eller grundvatten. Tillräckligt skyddsavstånd finns mot närmaste vattentäkt.


Tillstånd att inrätta avloppsanläggning kan därför medges.

AVGIFT

Enligt kommunens taxa uppgår avgiften för detta tillstånd till: 3500 kr

Avgiften erläggs mot faktura.

FÖR DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN


Meho Efendi
Miljöinspektör

Bifogas: Besvärshandling
Kontrollrapport

Sydnärkes kommunalförbund hemsida:

<http://kf.sydnarke.se/>

Kontakt: 0582-68 57 00 eller epost: info@kf.sydnarke.se