

ELBESKRIVNING

Allmänt

Denna beskrivning berör enbart det som ej framkommer i Bygg- och installationsbeskrivningen.

Omfattning av el och belysning enligt modern villastandard, bl.a. följande:

- Minst ett tvåvägs eluttag per 4 meter vägglängd (inkl. öppningar) samt även ett uttag intill eller under strömställare. (Vid parhus så placeras inga elinstallationer infällt i lägenhetsskiljande vägg, utan flyttas till närmsta lämplig ytter- eller innervägg alt. utförs genom utanpåliggande installation.)
- I rum med golvarea större än 2 m² och mindre än 15 m² skall finnas minst en anslutningspunkt för allmänbelysning. I rum större än 15 m² skall finnas ytterligare minst en anslutningspunkt för varje därutöver påbörjat total m².

Tvåvägsuttag för Data (nätverksuttag/bredband) skall finnas 1st i varje sovrum samt vardagsrum, allrum och kök. Multimediaskåp placeras enligt senare detaljprojektering.

Rumstermostater och reglerutrustning för värme mm skall utföras i erforderlig omfattning.

Översiktlig rumsbeskrivning

Belysning, eluttag och strömställare skall utföras i varje rum, fabrikat Schneider Exxact. Dessutom ingår:

Entré

Entrésignal.

WC/tvätt

Belysningsarmatur typ globlampa monteras i tak. 1st envägs eluttag 230V på vägg bredvid badrumsspegel. 1st vägguttag ovan bänkskiva (under väggskaåp).

Kök

Bänkbelysning i form av Led-strip under överskåp. Bänkuttag skall delas upp på två grupper. Anslutningspunkt för följande platsbundna elapparater skall finnas: kyl, frys, diskmaskin, fläkt, spishäll (3fas, 10A), inbyggnadsugn och inbyggnadsmikro.

Vardagsrum

Ett extra tvåvägsuttag för Data.

ST/Förråd

Belysningsarmatur typ garderobsbelysning monteras på dörrkarmsöverstycket.

Badrum

1st envägs eluttag 230V i spegelskåp, separat matning.
Belysningsarmatur typ globlampa monteras i tak.

Ytterbelysning m.m.

Förberedelse för fasadbelysning ingår vid entrédörr samt fönsterdörrar (ej vid fransk balkong).
Förberedelse för motorvärmare ingår på entréfasad. Förberedelse för el till utv frd ingår. Utvändigt envägsuttag ingår ett stycke vid varje förberedelse för fasadarmatur.
Förttydligande: Förberedelse innebär enbart kanalisation (tomrör).