



Bramstedts Skorstensfejeri

Leksand

Nygårdsvägen 4, 793 33 Leksand

Telefon: 0247- 14750

www.dinsotare.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

190705

Protokollnummer

19-BP156

Folionr

L54619450

19-0225

Ägare (namn och postadress)

SÖREN BÄCK

DJUPTJÄRNBO 458

793 41 INSJÖN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
TUNSTA 13:10	SLIMSON, TUNSTA 13:10
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
Enbostadshus	☒ nybyggnad ☐ ändring ☐
Byggfirma/kontrollansvarig	
Kajgård	

Tätthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
190704	Rökkanal till: Braskamin		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	Stål	6	18
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
☐ finns ☒ finns ej	☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation		
☒	☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den		
Besiktningsdatum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
	☒ utan erinran ☐ med erinran	☒ Ja ☐ Nej	

Utlåtande

BESIKTNING

Omfattning och utförande.

på uppdrag av ägaren har i rubricerad fastighet utförts besiktning och röktrycksprovning av eldstad och skorsten.

Besiktning /röktrycksprovning av rökkanal till eldstad har utförts i enlighet med BBR 5:435 samt Byggbgledning 6 Brandskydd VL28 med ett övertryck på 3Pa per höjdmeter.

Vid besiktningen iaktogs följande.

Installation av braskamin Jötul C550 ansluten till stålrörsskorsten NVI 2000 bedöms vara utförd enligt monteringsanvisning.

Rökkanalen äga normal täthet.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kontrollansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Roger Bramstedt
Skorstensfejarmästare

Lars Lysén
Besiktningsman